南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人: 隆安县自然资源局
（单位盖章）

造价咨询人: 广西易通工程咨询有限公司
（单位盖章）

2025年4月2日

南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人: 隆安县自然资源局
（单位盖章）

造价咨询人： 广西易通工程咨询有限公司
（单位盖章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

编　制　人：
（造价人员签字）

复　核　人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2025年4月2日

复 核 时 间： 2025年4月2日

编制说明

一、工程概况说明

南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程位于隆安县城厢镇良安村内温屯。本次治理工程设计年限均为50年，具体的治理工程方案为小口径组合抗滑桩+挂网锚喷砼＋锚杆格构梁工程+截排水工程，并辅以监测措施。

二、编制原则和依据

1、《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西地质灾害防治工程预算定额标准的通知》（桂财资环【2024】10号）及其附件。

2、《关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》(桂人社规[2019]9 号)。

3、《广西壮族自治区国土资源厅 广西壮族自治区财政厅关于印发<广西壮族自治区国土资源事业发展专项资金管理办法>的通知》（桂国土资发【2018】10 号）。

4、《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设〔2019〕4 号)。

5、《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基〔2016〕1 号)。

6、《南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程勘查报告及施工图设计等资料》。

三、费用计算标准及依据

1、人工预算单价，主要材料预算依据。

（1）人工费单价

人工单价：根据按桂财资环[2024] 10号定额标准，人工单价，由原来的7.46 元/工时调整为8.96元/工时。

（2）主要材料价格均参考2025年第2期《南宁建设工程造价信息》（下半月刊）发布的隆安县地方材料单价为基准，其他材料参考2025年第2期《南宁建设工程造价信息》（下半月刊）发布的南宁市除税信息价，不足部分参考2025年第2期高速公路工程材料指导价格或综合市场询价。

2、费用取费标准及依据

按桂财资环[2024]10号定额标准，本项目各项取费标准如下：

（1）、雨季施工增加费，按直接工程费的0.5%计取。

（2）、本项目标为一班制作业，不计取夜间施工增加费。

（3）、临时设施费：土方工程，按直接工程费的4.0%计取，石方工程，按直接工程费的4.0%计取，砌筑工程，按直接工程费的4.0%计取，混凝土工程，按直接工程费的6.0%计取，模板工程，按直接工程费的6.0%计取，钻孔灌浆及锚固工程，按直接工程费的6.0%计取，植被防护工程，按直接工程费的4.0%计取，其它工程，按直接工程费的4.0%计取，机电、金属结构设备安装工程，按人工费的的40.0%。

（4）、安全文明生产措施费，按直接工程费的2.5%计算。

（5）、其它，按直接工程费的2.0%计算。

（6）、企业管理费费：土方工程，按直接工程费的7.5%计取，石方工程，按直接工程费的13.5%计取，砌筑工程，按直接工程费的13.5%计取，混凝土工程，按直接工程费的9.0%计取，模板工程，按直接工程费的12.0%计取，钻孔灌浆及锚固工程，按直接工程费的15.0%计取，植被防护工程，按直接工程费的9.0%计取，其它工程，按直接工程费的10.5%计取，机电、金属结构设备安装工程，按人工费的的105.0%。

（7）、规费，按定额人工费和机上人工费的32.8%计算。

（8）、利润，直接费和间接费的7%。

（9）、根据《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设【2019】4 号)，本项目采用一般计税方法，税金的税率为9%。

分项报价金额汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

分项工程名称	分项总金额	备注
分类分项项目		
第一部分 主体工程		
清坡工程		
人工砍伐小树、灌木（砍伐面积占总面积30%）		
人工清坡		
土方清运（人工装双胶轮车运）		
土方清运（人工装汽车运）		
锚杆格构梁工程		
Φ20mm L=9m锚杆制作安装		
锚杆钻孔		
支撑架钢筋C6.5mm		
格构梁砂浆垫层		
格构梁C25混凝土浇筑		
人工开挖格构梁基槽		
土方开挖		
土方清运（机械装土）		
木模板制作、安装、拆除		
格构梁钢筋制作安装		
伸缩缝		
双排脚手架（高3m、宽3m）		
播撒草籽绿化		
马道修建		
马道硬化		
护脚墙工程		
锚拉挡墙		
基础开挖		
C25混凝土挡土墙		
泄水管		
伸缩缝		
锚拉挡墙钢筋制安		
木模板制作、安装、拆除		
锚杆钻孔		
Φ20mm L=9.6m锚杆制作安装		
支撑架钢筋		
锚头制作安装		

分项报价金额汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

分项工程名称	分项总金额	备注
锚头模板制作		
护脚墙工程		
伸缩缝		
人工开挖基槽		
土方清运		
C25混凝土护脚墙		
护脚墙木模板制作安装拆除		
碎石反滤层		
黏土隔水层		
墙底C20砼垫层		
非膨胀黏土回填		
Φ100pvc泄水管		
散水		
钢管桩工程		
钻孔D170		
DN150钢管桩		
钢管桩钢筋制安		
M30水泥砂浆		
C30混凝土冠梁		
木模板制作、安装、拆除		
冠梁Φ16mm主筋		
人工开挖土方		
坡脚支护挡板		
不锈钢护栏		
土方清运		
伸缩缝		
锚钉挂网喷浆工程		
Φ18mm钢筋，L=3m锚钉		
L=3m锚钉钻孔		
Φ18mm钢筋，L=1.5m锚钉		
L=1.5m锚钉钻孔		
C6.5支承架钢筋		
C8mm@300钢筋网		
喷射C25砼		
Φ60PVC排水管		

分项报价金额汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

分项工程名称	分项总金额	备注
种植攀援植物		
脚手架		
截排水工程		
开挖A型排水沟沟槽		
开挖B型排水沟沟槽		
土方回填		
土方清运（人工装双胶轮车运）		
土方清运（人工装土）		
A型排水沟木模板		
B型排水沟木模板		
C20混凝土浇筑A型排水沟		
C20混凝土浇筑B型排水沟		
A型排水沟砂浆垫层		
B型排水沟砂浆垫层		
A型排水沟伸缩缝		
B型排水沟伸缩缝		
C20混凝土浇筑消能池		
消能池砂浆垫层		
雨水箅子		
道路下方埋设塑料管道		
材料二次搬运		
人力搬运 搬运100m 钢材		
人力搬运 搬运100m 木材		
第二部分 施工临时工程		
房屋建筑工程		
施工仓库		
办公生活及文化福利建筑		
其他临时工程		
措施项目		
其他项目		
合计		

工程量清单汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

序号	项目名称	单位	单价	其中							
				人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
1	人工砍伐小树、灌木（砍伐面积占总面积30%）	m^2									
2	人工清坡	m^2									
3	土方清运（人工装双胶轮车运）	m^3									
4	土方清运（人工装汽车运）	m^3									
5	Φ20mm L=9m锚杆制作安装	根									
6	锚杆钻孔	m									
7	支撑架钢筋C6.5mm	t									
8	格构梁砂浆垫层	m^3									
9	格构梁C25混凝土浇筑	m^3									
10	人工开挖格构梁基槽	m^3									
11	土方开挖	m^3									
12	土方清运（机械装土）	m^3									
13	木模板制作、安装、拆除	m^2									
14	格构梁钢筋制作安装	t									

工程量清单汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

序号	项目名称	单位	单价	其中							
				人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
15	伸缩缝	m^2									
16	双排脚手架（高3m、宽3m）	m^2									
17	播撒草籽绿化	m^2									
18	马道修建	m^2									
19	马道硬化	m^3									
20	护脚墙工程	m^3									
21	基础开挖	m^3									
22	C25混凝土挡土墙	m^3									
23	泄水管	m									
24	伸缩缝	m^2									
25	锚拉挡墙钢筋制安	t									
26	Φ20mm L=9.6m锚杆制作安装	根									
27	支撑架钢筋	t									
28	锚头制作安装	m^3									
29	锚头模板制作	m^2									
30	人工开挖基槽	m^3									
31	土方清运	m^3									

工程量清单汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

序号	项目名称	单位	单价	其中							
				人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
32	C25混凝土护脚墙	m^3									
33	护脚墙木模板制作安装拆除	m^2									
34	碎石反滤层	m^3									
35	黏土隔水层	m^3									
36	墙底C20砼垫层	m^3									
37	非膨胀黏土回填	m^3									
38	Φ100pvc泄水管	m									
39	散水	m^3									
40	钻孔D170	m									
41	DN150钢管桩	t									
42	钢管桩钢筋制安	t									
43	M30水泥砂浆	m^3									
44	C30混凝土冠梁	m^3									
45	冠梁Φ16mm主筋	t									
46	人工开挖土方	m^3									
47	坡脚支护挡板	m^2									
48	不锈钢护栏	m^2									
49	Φ18mm钢筋，L=3m锚钉	m									
50	L=3m锚钉钻孔	m									

工程量清单汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

序号	项目名称	单位	单价	其中							
				人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
51	Φ18mm钢筋，L=1.5m锚钉	m									
52	L=1.5m锚钉钻孔	m									
53	C6.5支承架钢筋	t									
54	C8mm@300钢筋网	t									
55	喷射C25砼	m^3									
56	Φ60PVC排水管	m									
57	种植攀援植物	株									
58	脚手架	m^2									
59	开挖A型排水沟沟槽	m^3									
60	开挖B型排水沟沟槽	m^3									
61	土方回填	m^3									
62	土方清运（人工装土）	m^3									
63	A型排水沟木模板	m^2									
64	B型排水沟木模板	m^2									
65	C20混凝土浇筑A型排水沟	m^3									
66	C20混凝土浇筑B型排水沟	m^3									

工程量清单汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

序号	项目名称	单位	单价	其中							
				人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
67	A型排水沟砂浆垫层	m^3									
68	B型排水沟砂浆垫层	m^3									
69	A型排水沟伸缩缝	m^2									
70	B型排水沟伸缩缝	m^2									
71	C20混凝土浇筑消能池	m^3									
72	消能池砂浆垫层	m^3									
73	雨水箅子	套									
74	道路下方埋设塑料管道	m									
75	人力搬运 搬运100m 钢材	t									
76	人力搬运 搬运100m 木材	m^3									
77	施工仓库	m^2									

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
一	第一部分 主体工程						
(一)	清坡工程						
500101001001	人工砍伐小树、灌木（砍伐面积占总面积30%）	m^2	450			1.砍挖小树林(直径≤5cm) 砍伐面积占场地面积(%) 71以上	
500101002001	人工清坡	m^2	1500			1.削放坡及找平 厚度(cm) <30	
500101003001	土方清运（人工装双胶轮车运）	m^3	450			1.人工装运土方 双胶轮车运土方50m以内运距	
500108001001	土方清运（人工装汽车运）	m^3	450			1.人工装土自卸汽车运输 运距(km) 5	
(二)	锚杆格构梁工程						
500106001001	Φ20mm L=9m锚杆制作安装	根	338			1.钻孔直径＞ 70 mm 钻孔直径Φ>70mm的锚杆(钢丝绳)长度(m) 7	
500106002001	锚杆钻孔	m	3042			1.潜孔钻钻孔 QZJ-100B型潜孔钻钻孔(孔径100mm,孔深15m) 岩石级别 极软岩、软岩	
500104001001	支撑架钢筋C6.5mm	t	0.351			1.一般钢筋制安 机械	
500104002001	格构梁砂浆垫层	m^3	84.19			1.露天回填	
500104003001	格构梁C25混凝土浇筑	m^3	252.57			1.梁 2.混凝土泵30m^3/h 水平折算距离(m) 50	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500101004001	人工开挖格构梁基槽	m^3	385.87			1.人工挖沟槽、渠道、基坑 Ⅰ、Ⅱ类土 上口宽度(m) 1~2 深度(m) 1.5~2	
500101005001	土方开挖	m^3	2495			1.挖掘机挖土、淤泥或流砂 土类级别 Ⅰ~Ⅱ	
500101006001	土方清运（机械装土）	m^3	2495			1.1 m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输 运距(km) 5	
500105001001	木模板制作、安装、拆除	m^2	1683.78			1.普通标准钢模板 制作 2.普通标准钢模板 安装、拆除 普通钢模板	
500104004001	格构梁钢筋制作安装	t	35.592			1.一般钢筋 制安 机械	
500104005001	伸缩缝	m^2	16.838			1.常态混凝土伸缩缝 沥青 木板	
500108002001	双排脚手架（高3m、宽3m）	m^2	3042			1.扣件式钢管外脚手架 单排坡高度(m) ≤10	
500107001001	播撒草籽绿化	m^2	1910			1.喷播植草客土喷播 直喷 厚度(cm) 6	
500101007001	马道修建	m^2	236			1.削放坡及找平 厚度(cm) <30	
500104006001	马道硬化	m^3	35.4			1.露天回填	
500103001001	护脚墙工程	m^3	44			1.浆砌块石护坡 平面	
(三)	锚拉挡墙						
500101008001	基础开挖	m^3	27.5			1.挖掘机挖土、淤泥或流砂 土类级别 Ⅰ~Ⅱ	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500104007001	C25混凝土挡土墙	m^3	82.5			1.墙 墙厚50cm的含筋量(kg/m^3) 75	
500108003001	泄水管	m	18.57			1.泄水管 滤水管 管外径(mm) 100	
500104005002	伸缩缝	m^2	9			1.常态混凝土伸缩缝 沥青 木板	
500104008001	锚拉挡墙钢筋制安	t	7.74			1.一般钢筋制安 机械	
500105001002	木模板制作、安装、拆除	m^2	278			1.普通标准钢模板 制作 2.普通标准钢模板 安装、拆除 普通钢模板	
500106002002	锚杆钻孔	m	182.4			1.潜孔钻钻孔 QZJ-100B型潜孔钻钻孔(孔径100mm,孔深15m) 岩石级别 较硬岩	
500106003001	Φ20mm L=9.6m锚杆制作安装	根	19			1.钻孔直径＞ 70 mm 钻孔直径Φ>70mm的锚杆(钢丝绳)长度(m) 9	
500104009001	支撑架钢筋	t	0.025			1.一般钢筋制安 机械	
500104010001	锚头制作安装	m^3	0.08			1.其他混凝土 零星结构混凝土	
500105002001	锚头模板制作	m^2	2.28			1.普通标准钢模板 制作	
(四)	护脚墙工程						
500104005003	伸缩缝	m^2	6.15			1.常态混凝土伸缩缝 沥青 木板	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500101009001	人工开挖基槽	m^3	225			1.人工挖沟槽、渠道、基坑 Ⅰ、Ⅱ类土 上口宽度(m) 1~2 深度(m) 1.5~2	
500101010001	土方清运	m^3	225			1.人工装土自卸汽车运输 运距(km) 5	
500104011001	C25混凝土护脚墙	m^3	61.5			1.其他混凝土 基础	
500105003001	护脚墙木模板制作安装拆除	m^2	223.63			1.普通标准钢模板 制作 2.普通标准钢模板 安装、拆除 普通钢模板	
500103002001	碎石反滤层	m^3	22.5			1.人工铺筑砂石垫层、反滤层 反滤层	
500101011001	黏土隔水层	m^3	12			1.人工夯实	
500103003001	墙底C20砼垫层	m^3	7.5			1.露天回填	
500101012001	非膨胀黏土回填	m^3	69.75			1.人工土石方回填 土方回填 机械夯实	
500108004001	Φ100pvc泄水管	m	38			1.泄水管 滤水管 管外径(mm) 100	
500104012001	散水	m^3	22.5			1.露天回填	
(五)	钢管桩工程						
500106004001	钻孔D170	m	675			1.钻机钻岩石层灌浆孔（自下而上灌浆法） 岩石级别 极软岩、软岩	
500106005001	DN150钢管桩	t	12.022			1.微型组合抗滑桩钢管制作及安装 数量	
500104013001	钢管桩钢筋制安	t	4.259			1.灌注桩钢筋笼制安	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500106006001	M30水泥砂浆	m^3	11.92			1.灌注孔口管 覆盖层孔口管长(m) 12	
500104014001	C30混凝土冠梁	m^3	30			1.坝体混凝土 薄层浇筑(≤1.5m) 半机械化 2.搅拌机拌制混凝土、水泥砂浆 混凝土搅拌机出料(m^3) 0.4 3.人工拌制混凝土 骨料级配 三级配	
500105004001	木模板制作、安装、拆除	m^2	42.4			1.普通平面木模板 制作 2.普通平面木模板 安装、拆除	
500104015001	冠梁Φ16mm主筋	t	1.37			1.一般钢筋制安 人工	
500101013001	人工开挖土方	m^3	18			1.人工挖土方 土类级别Ⅰ~Ⅱ	
500108005001	坡脚支护挡板	m^2	120			1.竹挡土板密撑 钢支撑	
500108006001	不锈钢护栏	m^2	25			1.金属栏杆花坛铁艺栏杆	
500101010002	土方清运	m^3	18			1.人工装土自卸汽车运输 运距(km) 5	
500104005004	伸缩缝	m^2	2.4			1.常态混凝土伸缩缝 沥青 木板	
(六)	锚钉挂网喷浆工程						
500106007001	Φ18mm钢筋，L=3m锚钉	m	2043			1.钻孔直径≤ 50 mm 钻孔直径≤50mm的锚杆长度(m) 3	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500106008001	L=3m锚钉钻孔	m	2043			1.潜孔钻钻孔 QZJ-100B型潜孔钻钻孔(孔径100mm,孔深15m) 岩石级别 极软岩、软岩	
500106009001	Φ18mm钢筋，L=1.5m锚钉	m	426			1.钻孔直径≤ 50 mm 钻孔直径≤50mm的锚杆长度(m) 1.5	
500106010001	L=1.5m锚钉钻孔	m	426			1.潜孔钻钻孔 QZJ-100B型潜孔钻钻孔(孔径100mm,孔深15m) 岩石级别 极软岩、软岩	
500104016001	C6.5支承架钢筋	t	0.514			1.一般钢筋制安 人工	
500104017001	C8mm@300钢筋网	t	1.166			1.钢筋网	
500104018001	喷射C25砼	m^3	207.7			1.喷混凝土护坡 有钢筋喷射厚度(cm) 10~15	
500108007001	Φ60PVC排水管	m	65.55			1.泄水管 滤水管 管外径(mm) 75	
500107002001	种植攀援植物	株	846			1.栽植攀缘植物 栽植攀缘植物 3年生	
500108008001	脚手架	m^2	2077			1.扣件式钢管外脚手架 单排坡高度(m) 10~20	
(七)	截排水工程						
500101014001	开挖A型排水沟沟槽	m^3	372.94			1.人工挖沟槽、渠道、基坑 Ⅰ、Ⅱ类土 上口宽度(m) 1~2 深度(m) 1.5~2	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500101015001	开挖B型排水沟沟槽	m^3	230.25			1.人工挖沟槽、渠道、基坑 Ⅰ、Ⅱ类土 上口宽度(m) 1~2 深度(m) 1.5~2	
500101016001	土方回填	m^3	321.84			1.人工土石方回填 土方回填 机械夯实	
500101003002	土方清运（人工装双胶轮车运）	m^3	281.35			1.人工装运土方 双胶轮车运土方 50m以内运距	
500101017001	土方清运（人工装土）	m^3	281.35			1.人工装土自卸汽车运输 运距(km) 5	
500105005001	A型排水沟木模板	m^2	1029.08			1.普通标准钢模板 制作 2.普通标准钢模板 安装、拆除 普通钢模板	
500105006001	B型排水沟木模板	m^2	614.28			1.普通标准钢模板 制作 2.普通标准钢模板 安装、拆除 普通钢模板	
500104019001	C20混凝土浇筑A型排水沟	m^3	73.95			1.明渠 衬砌厚度(cm) 10	
500104020001	C20混凝土浇筑B型排水沟	m^3	41.45			1.明渠 衬砌厚度(cm) 10	
500104021001	A型排水沟砂浆垫层	m^3	32.15			1.露天回填	
500104022001	B型排水沟砂浆垫层	m^3	15.35			1.露天回填	
500104023001	A型排水沟伸缩缝	m^2	7.28			1.常态混凝土伸缩缝 沥青 木板	
500104024001	B型排水沟伸缩缝	m^2	4.01			1.常态混凝土伸缩缝 沥青 木板	
500104025001	C20混凝土浇筑消能池	m^3	1.264			1.明渠 衬砌厚度(cm) 10	
500103004001	消能池砂浆垫层	m^3	0.25			1.露天回填	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500108009001	雨水箅子	套	1104			1.雨水箅子 600*400*50	
500108010001	道路下方埋设塑料管道	m	61			1.泄水管 滤水管 管外径(mm) 300	
(八)	材料二次搬运						
500108012001	人力搬运 搬运100m 钢材	t	103.812			1.人力搬运 搬运100m 钢材	
500108013001	人力搬运 搬运100m 木材	m^3	93.18			1.人力搬运 搬运50m 木材($100m^3$)	
二	第二部分 施工临时工程						
(一)	房屋建筑工程						
500108017001	施工仓库	m^2	100			1.临时房屋 油毡竹席屋面 捆绑结构 竹席外墙 无内墙	
500108018001	办公生活及文化福利建筑	%	1.5				
500108019001	其他临时工程	%	0.8				
	合 计						

措施项目清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	项目名称	金额（元）
	合　　计	

其他项目清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
	合　　　计		

零星工作项目计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

工程单价表

项目编号：　　项目名称：　　定额单位：

定额组成：					
施工方法(工作内容)：					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			
(一)	直接工程费	元			
1	人工费	元			
(1)	人工				
2	材料费	元			
(1)	零星材料费				
3	机械费	元			
(二)	措施费				
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时施设费	%			
4	安全文明生产措施费	%			
5	其他措施费	%			
二	间接费				
(一)	规费	%			
(二)	企业管理费	%			
三	企业利润	%			
四	价差	元			
五	税金	%			
	合计	元	-	-	
	单价	元	-	-	