南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

招 标 控 制 价

招　标　人: 隆安县自然资源局
（单位盖章）

造价咨询人: 广西易通工程咨询有限公司
（单位盖章）

2025年4月2日

南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写):3494983元

(大写):叁佰肆拾玖万肆仟玖佰捌拾叁元整

招 标 人: 隆安县自然资源局 （单位盖章）	**工程造价咨 询 人:** 广西易通工程咨询有限公司 （单位盖章）
法定代表人或其授权人: （签字或盖章）	**法定代表人或其授权人:** （签字或盖章）
编 制 人: （造价人员签字）	**复 核 人:** （造价工程师签字盖专用章）
编制时间: 2025年4月2日	**复核时间:** 2025年4月2日

扉-2

编制说明

一、工程概况说明

南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程位于隆安县城厢镇良安村内温屯。本次治理工程设计年限均为50年，具体的治理工程方案为小口径组合抗滑桩+挂网锚喷砼＋锚杆格构梁工程+截排水工程，并辅以监测措施。

二、编制原则和依据

1、《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西地质灾害防治工程预算定额标准的通知》（桂财资环【2024】10号）及其附件。

2、《关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》(桂人社规[2019]9 号)。

3、《广西壮族自治区国土资源厅 广西壮族自治区财政厅关于印发<广西壮族自治区国土资源事业发展专项资金管理办法>的通知》（桂国土资发【2018】10 号）。

4、《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设〔2019〕4 号)。

5、《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基〔2016〕1 号)。

6、《南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程勘查报告及施工图设计等资料》。

三、费用计算标准及依据

1、人工预算单价，主要材料预算依据。

（1）人工费单价

人工单价：根据按桂财资环[2024] 10号定额标准，人工单价，由原来的7.46 元/工时调整为8.96元/工时。

（2）主要材料价格均参考2025年第2期《南宁建设工程造价信息》（下半月刊）发布的隆安县地方材料单价为基准，其他材料参考2025年第2期《南宁建设工程造价信息》（下半月刊）发布的南宁市除税信息价，不足部分参考2025年第2期高速公路工程材料指导价格或综合市场询价。

2、费用取费标准及依据

按桂财资环[2024]10号定额标准，本项目各项取费标准如下：

（1）、雨季施工增加费，按直接工程费的0.5%计取。

（2）、本项目标为一班制作业，不计取夜间施工增加费。

（3）、临时设施费：土方工程，按直接工程费的4.0%计取，石方工程，按直接工程费的4.0%计取，砌筑工程，按直接工程费的4.0%计取，混凝土工程，按直接工程费的6.0%计取，模板工程，按直接工程费的6.0%计取，钻孔灌浆及锚固工程，按直接工程费的6.0%计取，植被防护工程，按直接工程费的4.0%计取，其它工程，按直接工程费的4.0%计取，机电、金属结构设备安装工程，按人工费的的40.0%。

（4）、安全文明生产措施费，按直接工程费的2.5%计算。

（5）、其它，按直接工程费的2.0%计算。

（6）、企业管理费费：土方工程，按直接工程费的7.5%计取，石方工程，按直接工程费的13.5%计取，砌筑工程，按直接工程费的13.5%计取，混凝土工程，按直接工程费的9.0%计取，模板工程，按直接工程费的12.0%计取，钻孔灌浆及锚固工程，按直接工程费的15.0%计取，植被防护工程，按直接工程费的9.0%计取，其它工程，按直接工程费的10.5%计取，机电、金属结构设备安装工程，按人工费的的105.0%。

（7）、规费，按定额人工费和机上人工费的32.8%计算。

（8）、利润，直接费和间接费的7%。

（9）、根据《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设【2019】4 号)，本项目采用一般计税方法，税金的税率为9%。

分项报价金额汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

分项工程名称	分项总金额	备注
分类分项项目	3494983.00	
第一部分 主体工程	3385610.97	
第二部分 施工临时工程	109372.03	
措施项目		
其他项目		
合计	3494983.00	

工程量清单汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

序号	项目名称	单位	单价	其中							
				人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
1	人工砍伐小树、灌木（砍伐面积占总面积30%）	m^2	9.31	5.11	0.31		0.49	2.08	0.56		0.77
2	人工清坡	m^2	8.82	4.84	0.29		0.46	1.97	0.53		0.73
3	土方清运（人工装双胶轮车运）	m^3	20.68	11.30	0.24	0.50	1.08	4.61	1.24		1.71
4	土方清运（人工装汽车运）	m^3	52.92	6.00	0.22	16.34	2.03	5.68	2.12	16.15	4.37
5	Φ20mm L=9m锚杆制作安装	根	224.36	14.07	103.15	18.43	14.92	27.41	12.46	15.40	18.53
6	锚杆钻孔	m	105.88	8.06	11.62	48.83	7.54	14.73	6.35		8.74
7	支撑架钢筋C6.5mm	t	7094.56	877.18	3308.49	262.04	489.24	699.79	394.57	477.46	585.79
8	格构梁砂浆垫层	m^3	458.54	56.08	142.86	16.63	23.71	39.63	19.52	122.25	37.86
9	格构梁C25混凝土浇筑	m^3	561.09	115.33	140.02	14.86	29.72	64.04	25.48	125.32	46.33
10	人工开挖格构梁基槽	m^3	41.04	23.03	0.69		2.13	9.33	2.46		3.39
11	土方开挖	m^3	3.61	0.36	0.09	1.44	0.17	0.35	0.17	0.74	0.30
12	土方清运（机械装土）	m^3	30.52	0.46	0.54	12.96	1.26	2.10	1.21	9.48	2.52
13	木模板制作、安装、拆除	m^2	138.08	21.32	52.60	11.83	9.43	18.76	7.98	4.76	11.40
14	格构梁钢筋制作安装	t	7094.56	877.18	3308.49	262.04	489.24	699.79	394.57	477.46	585.79
15	伸缩缝	m^2	116.71	19.29	58.82		8.59	13.36	7.00		9.64
16	双排脚手架（高3m、宽3m）	m^2	12.79	5.87	1.63	0.03	0.68	2.72	0.76	0.06	1.06
17	播撒草籽绿化	m^2	117.90	17.38	54.26	6.78	7.06	13.17	6.91	2.60	9.73
18	马道修建	m^2	8.82	4.84	0.29		0.46	1.97	0.53		0.73
19	马道硬化	m^3	429.46	56.73	121.93	17.03	21.53	38.11	17.87	120.81	35.46
20	护脚墙工程	m^3	388.05	87.90	73.26	2.59	14.74	51.18	16.08	110.26	32.04

工程量清单汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

序号	项目名称	单位	单价	其中							
				人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
21	基础开挖	m^3	3.61	0.36	0.09	1.44	0.17	0.35	0.17	0.74	0.30
22	C25混凝土挡土墙	m^3	522.39	82.62	138.13	30.20	27.61	52.22	23.15	125.32	43.13
23	泄水管	m	42.35	8.56	18.55	0.75	2.51	5.94	2.54		3.50
24	伸缩缝	m^2	150.00	19.29	82.58	0.03	11.21	15.50	9.00		12.39
25	锚拉挡墙钢筋制安	t	7094.56	877.18	3308.49	262.04	489.24	699.79	394.57	477.46	585.79
26	Φ20mm L=9.6m锚杆制作安装	根	224.36	14.07	103.15	18.43	14.92	27.41	12.46	15.40	18.53
27	支撑架钢筋	t	7094.56	877.18	3308.49	262.04	489.24	699.79	394.57	477.46	585.79
28	锚头制作安装	m^3	555.90	122.50	139.23	4.37	29.27	64.13	25.17	125.32	45.90
29	锚头模板制作	m^2	138.08	21.32	52.60	11.83	9.43	18.76	7.98	4.76	11.40
30	人工开挖基槽	m^3	41.04	23.03	0.69		2.13	9.33	2.46		3.39
31	土方清运	m^3	52.13	6.00	0.22	16.34	2.03	5.00	2.07	16.15	4.30
32	C25混凝土护脚墙	m^3	415.33	36.91	138.67	13.50	20.80	29.12	16.73	125.32	34.29
33	护脚墙木模板制作安装拆除	m^2	138.08	21.32	52.60	11.83	9.43	18.76	7.98	4.76	11.40
34	碎石反滤层	m^3	178.77	32.35	36.29		6.18	19.87	6.63	62.70	14.76
35	黏土隔水层	m^3	51.11	27.87	1.91		2.68	11.37	3.07		4.22
36	墙底C20砼垫层	m^3	408.09	36.91	130.71	13.50	16.30	36.55	16.38	124.05	33.70
37	非膨胀黏土回填	m^3	43.79	21.32	1.21	2.96	2.29	9.75	2.63		3.62
38	Φ100pvc泄水管	m	42.35	8.56	18.55	0.75	2.51	5.94	2.54		3.50
39	散水	m^3	497.59	96.85	130.71	4.89	25.57	52.69	21.75	124.05	41.09
40	钻孔D170	m	139.98	16.76	37.97	31.58	9.49	24.21	8.40		11.56
41	DN150钢管桩	t	13858.22	2168.32	5558.49	992.77	959.15	2196.19	831.24	7.80	1144.26

工程量清单汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

序号	项目名称	单位	单价	其中							
				人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
42	钢管桩钢筋制安	t	7894.43	1042.94	3324.92	497.30	535.17	808.92	434.65	598.70	651.83
43	M30水泥砂浆	m^3	4295.16	702.46	977.84	929.03	287.03	778.49	257.24	8.42	354.65
44	C30混凝土冠梁	m^3	535.65	91.50	150.99	15.62	28.39	55.13	23.91	125.89	44.23
45	冠梁Φ16mm主筋	t	7085.37	994.56	3308.49	114.38	485.93	725.50	394.02	477.46	585.03
46	人工开挖土方	m^3	22.44	12.40	0.62		1.17	5.04	1.35		1.85
47	坡脚支护挡板	m^2	21.87	10.12	2.63		1.15	4.66	1.30	0.20	1.81
48	不锈钢护栏	m^2	308.53	56.59	148.53	0.65	18.52	40.26	18.52		25.48
49	Φ18mm钢筋，L=3m锚钉	m	56.49	0.72	26.01	8.45	3.87	6.81	3.21	2.76	4.66
50	L=3m锚钉钻孔	m	74.55	5.63	11.62	31.10	5.32	10.25	4.47		6.16
51	Φ18mm钢筋，L=1.5m锚钉	m	36.95	1.66	15.09	6.17	2.52	5.00	2.13	1.33	3.05
52	L=1.5m锚钉钻孔	m	74.55	5.63	11.62	31.10	5.32	10.25	4.47		6.16
53	C6.5支承架钢筋	t	7085.37	994.56	3308.49	114.38	485.93	725.50	394.02	477.46	585.03
54	C8mm@300钢筋网	t	6566.13	650.50	3293.96	202.43	456.15	591.55	363.62	465.76	542.16
55	喷射C25砼	m^3	1023.69	67.11	387.58	126.79	63.96	87.08	51.28	155.36	84.52
56	Φ60PVC排水管	m	39.57	7.86	17.68	0.56	2.35	5.47	2.37		3.27
57	种植攀援植物	株	5.79	0.67	3.35		0.36	0.58	0.35		0.48
58	脚手架	m^2	15.26	6.70	2.32	0.03	0.81	3.15	0.91	0.08	1.26
59	开挖A型排水沟沟槽	m^3	57.64	32.35	0.97		3.00	13.11	3.46		4.76
60	开挖B型排水沟沟槽	m^3	57.64	32.35	0.97		3.00	13.11	3.46		4.76
61	土方回填	m^3	43.79	21.32	1.21	2.96	2.29	9.75	2.63		3.62
62	土方清运（人工装土）	m^3	52.13	6.00	0.22	16.34	2.03	5.00	2.07	16.15	4.30

工程量清单汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

序号	项目名称	单位	单价	其中							
				人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
63	A型排水沟木模板	m^2	138.08	21.32	52.60	11.83	9.43	18.76	7.98	4.76	11.40
64	B型排水沟木模板	m^2	138.08	21.32	52.60	11.83	9.43	18.76	7.98	4.76	11.40
65	C20混凝土浇筑A型排水沟	m^3	597.34	122.32	132.64	40.23	32.47	68.58	27.74	124.05	49.32
66	C20混凝土浇筑B型排水沟	m^3	597.34	122.32	132.64	40.23	32.47	68.58	27.74	124.05	49.32
67	A型排水沟砂浆垫层	m^3	460.35	56.73	142.88	17.03	23.83	39.99	19.63	122.25	38.01
68	B型排水沟砂浆垫层	m^3	460.35	56.73	142.88	17.03	23.83	39.99	19.63	122.25	38.01
69	A型排水沟伸缩缝	m^2	150.00	19.29	82.58	0.03	11.21	15.50	9.00		12.39
70	B型排水沟伸缩缝	m^2	150.00	19.29	82.58	0.03	11.21	15.50	9.00		12.39
71	C20混凝土浇筑消能池	m^3	604.03	122.32	140.53	40.23	33.34	69.29	28.40	120.06	49.87
72	消能池砂浆垫层	m^3	466.67	56.73	142.88	17.03	19.50	49.74	20.01	122.25	38.53
73	雨水箅子	套	209.56	31.25	107.28		12.46	24.80	12.31	4.16	17.30
74	道路下方埋设塑料管道	m	62.40	12.92	25.53	2.26	3.66	9.13	3.75		5.15
75	人力搬运 搬运100m 钢材	t	61.11	34.23	0.22		3.10	14.84	3.67		5.05
76	人力搬运 搬运100m 木材	m^3	45.92	25.72	0.17		2.33	11.15	2.76		3.79
77	施工仓库	m^2	303.94	93.03	99.04		17.29	50.68	18.20	0.61	25.10

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
一	第一部分 主体工程				3385610.97		
(一)	清坡工程				50539.50		
500101001001	人工砍伐小树、灌木（砍伐面积占总面积30%）	m^2	450	9.31	4189.50	1.砍挖小树林(直径≤5cm) 砍伐面积占场地面积(%) 71以上	
500101002001	人工清坡	m^2	1500	8.82	13230.00	1.削放坡及找平 厚度(cm) <30	
500101003001	土方清运（人工装双胶轮车运）	m^3	450	20.68	9306.00	1.人工装运土方 双胶轮车运土方 50m以内运距	
500108001001	土方清运（人工装汽车运）	m^3	450	52.92	23814.00	1.人工装土自卸汽车运输 运距(km) 5	
(二)	锚杆格构梁工程				1467146.12		
500106001001	Φ20mm L=9m锚杆制作安装	根	338	224.36	75833.68	1.钻孔直径＞ 70 mm 钻孔直径Φ>70mm的锚杆(钢丝绳)长度(m) 7	
500106002001	锚杆钻孔	m	3042	105.88	322086.96	1.潜孔钻钻孔 QZJ-100B型潜孔钻钻孔(孔径100mm,孔深15m) 岩石级别 极软岩、软岩	
500104001001	支撑架钢筋C6.5mm	t	0.351	7094.56	2490.19	1.一般钢筋制安 机械	
500104002001	格构梁砂浆垫层	m^3	84.19	458.54	38604.48	1.露天回填	
500104003001	格构梁C25混凝土浇筑	m^3	252.57	561.09	141714.50	1.梁 2.混凝土泵30m^3/h 水平折算距离(m) 50	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500101004001	人工开挖格构梁基槽	m^3	385.87	41.04	15836.10	1.人工挖沟槽、渠道、基坑 Ⅰ、Ⅱ类土 上口宽度(m) 1~2 深度(m) 1.5~2	
500101005001	土方开挖	m^3	2495	3.61	9006.95	1.挖掘机挖土、淤泥或流砂 土类级别 Ⅰ~Ⅱ	
500101006001	土方清运（机械装土）	m^3	2495	30.52	76147.40	1.1 ㎥ 挖掘机挖装土自卸汽车运输 运距(km) 5	
500105001001	木模板制作、安装、拆除	m^2	1683.78	138.08	232496.34	1.普通标准钢模板 制作 2.普通标准钢模板 安装、拆除 普通钢模板	
500104004001	格构梁钢筋制作安装	t	35.592	7094.56	252509.58	1.一般钢筋制安 机械	
500104005001	伸缩缝	m^2	16.838	116.71	1965.16	1.常态混凝土伸缩缝 沥青 木板	
500108002001	双排脚手架（高3m、宽3m）	m^2	3042	12.79	38907.18	1.扣件式钢管外脚手架 单排坡高度(m) ≤10	
500107001001	播撒草籽绿化	m^2	1910	117.90	225189.00	1.喷播植草客土喷播 直喷 厚度(cm) 6	
500101007001	马道修建	m^2	236	8.82	2081.52	1.削放坡及找平 厚度(cm) <30	
500104006001	马道硬化	m^3	35.4	429.46	15202.88	1.露天回填	
500103001001	护脚墙工程	m^3	44	388.05	17074.20	1.浆砌块石护坡 平面	
(三)	锚拉挡墙				162743.03		
500101008001	基础开挖	m^3	27.5	3.61	99.28	1.挖掘机挖土、淤泥或流砂 土类级别 Ⅰ~Ⅱ	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500104007001	C25混凝土挡土墙	m^3	82.5	522.39	43097.18	1.墙 墙厚50cm的含筋量(kg/m^3) 75	
500108003001	泄水管	m	18.57	42.35	786.44	1.泄水管 滤水管 管外径(mm) 100	
500104005002	伸缩缝	m^2	9	150.00	1350.00	1.常态混凝土伸缩缝 沥青 木板	
500104008001	锚拉挡墙钢筋制安	t	7.74	7094.56	54911.89	1.一般钢筋制安 机械	
500105001002	木模板制作、安装、拆除	m^2	278	138.08	38386.24	1.普通标准钢模板 制作 2.普通标准钢模板 安装、拆除 普通钢模板	
500106002002	锚杆钻孔	m	182.4	105.88	19312.51	1.潜孔钻钻孔 QZJ-100B型潜孔钻钻孔(孔径100mm,孔深15m) 岩石级别 较硬岩	
500106003001	Φ20mm L=9.6m锚杆制作安装	根	19	224.36	4262.84	1.钻孔直径＞ 70 mm 钻孔直径Φ>70mm的锚杆(钢丝绳)长度(m) 9	
500104009001	支撑架钢筋	t	0.025	7094.56	177.36	1.一般钢筋制安 机械	
500104010001	锚头制作安装	m^3	0.08	555.90	44.47	1.其他混凝土 零星结构混凝土	
500105002001	锚头模板制作	m^2	2.28	138.08	314.82	1.普通标准钢模板 制作	
(四)	护脚墙工程				101863.14		
500104005003	伸缩缝	m^2	6.15	150.00	922.50	1.常态混凝土伸缩缝 沥青 木板	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500101009001	人工开挖基槽	m^3	225	41.04	9234.00	1.人工挖沟槽、渠道、基坑 Ⅰ、Ⅱ类土 上口宽度(m) 1~2 深度(m) 1.5~2	
500101010001	土方清运	m^3	225	52.13	11729.25	1.人工装土自卸汽车运输 运距(km) 5	
500104011001	C25混凝土护脚墙	m^3	61.5	415.33	25542.80	1.其他混凝土 基础	
500105003001	护脚墙木模板制作安装拆除	m^2	223.63	138.08	30878.83	1.普通标准钢模板 制作 2.普通标准钢模板 安装、拆除 普通钢模板	
500103002001	碎石反滤层	m^3	22.5	178.77	4022.33	1.人工铺筑砂石垫层、反滤层 反滤层	
500101011001	黏土隔水层	m^3	12	51.11	613.32	1.人工夯实	
500103003001	墙底C20砼垫层	m^3	7.5	408.09	3060.68	1.露天回填	
500101012001	非膨胀黏土回填	m^3	69.75	43.79	3054.35	1.人工土石方回填 土方回填 机械夯实	
500108004001	Φ100pvc泄水管	m	38	42.35	1609.30	1.泄水管 滤水管 管外径(mm) 100	
500104012001	散水	m^3	22.5	497.59	11195.78	1.露天回填	
(五)	钢管桩工程				389581.67		
500106004001	钻孔D170	m	675	139.98	94486.50	1.钻机钻岩石层灌浆孔（自下而上灌浆法） 岩石级别 极软岩、软岩	
500106005001	DN150钢管桩	t	12.022	13858.22	166603.52	1.微型组合抗滑桩钢管制作及安装 数量	
500104013001	钢管桩钢筋制安	t	4.259	7894.43	33622.38	1.灌注桩钢筋笼制安	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500106006001	M30水泥砂浆	m^3	11.92	4295.16	51198.31	1.灌注孔口管 覆盖层孔口管长(m) 12	
500104014001	C30混凝土冠梁	m^3	30	535.65	16069.50	1.坝体混凝土 薄层浇筑(≤1.5m) 半机械化 2.搅拌机拌制混凝土、水泥砂浆 混凝土搅拌机出料(m^3) 0.4 3.人工拌制混凝土 骨料级配 三级配	
500105004001	木模板制作、安装、拆除	m^2	42.4	138.08	5854.59	1.普通平面木模板 制作 2.普通平面木模板 安装、拆除	
500104015001	冠梁Φ16mm主筋	t	1.37	7085.37	9706.96	1.一般钢筋制安 人工	
500101013001	人工开挖土方	m^3	18	22.44	403.92	1.人工挖土方 土类级别Ⅰ~Ⅱ	
500108005001	坡脚支护挡板	m^2	120	21.87	2624.40	1.竹挡土板密撑 钢支撑	
500108006001	不锈钢护栏	m^2	25	308.53	7713.25	1.金属栏杆 花坛铁艺栏杆	
500101010002	土方清运	m^3	18	52.13	938.34	1.人工装土自卸汽车运输 运距(km) 5	
500104005004	伸缩缝	m^2	2.4	150.00	360.00	1.常态混凝土伸缩缝 沥青 木板	
(六)	锚钉挂网喷浆工程				578319.29		
500106007001	Φ18mm钢筋，L=3m锚钉	m	2043	56.49	115409.07	1.钻孔直径≤ 50 mm 钻孔直径≤50mm的锚杆长度(m) 3	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500106008001	L=3m锚钉钻孔	m	2043	74.55	152305.65	1.潜孔钻钻孔 QZJ-100B型潜孔钻钻孔(孔径100mm,孔深15m) 岩石级别 极软岩、软岩	
500106009001	Φ18mm钢筋，L=1.5m锚钉	m	426	36.95	15740.70	1.钻孔直径≤ 50 mm 钻孔直径≤50mm的锚杆长度(m) 1.5	
500106010001	L=1.5m锚钉钻孔	m	426	74.55	31758.30	1.潜孔钻钻孔 QZJ-100B型潜孔钻钻孔(孔径100mm,孔深15m) 岩石级别 极软岩、软岩	
500104016001	C6.5支承架钢筋	t	0.514	7085.37	3641.88	1.一般钢筋制安 人工	
500104017001	C8mm@300钢筋网	t	1.166	6566.13	7656.11	1.钢筋网	
500104018001	喷射C25砼	m^3	207.7	1023.69	212620.41	1.喷混凝土护坡 有钢筋喷射厚度(cm) 10~15	
500108007001	Φ60PVC排水管	m	65.55	39.57	2593.81	1.泄水管 滤水管 管外径(mm) 75	
500107002001	种植攀援植物	株	846	5.79	4898.34	1.栽植攀缘植物 栽植攀缘植物 3年生	
500108008001	脚手架	m^2	2077	15.26	31695.02	1.扣件式钢管外脚手架 单排坡高度(m) 10~20	
(七)	截排水工程				624795.44		
500101014001	开挖A型排水沟沟槽	m^3	372.94	57.64	21496.26	1.人工挖沟槽、渠道、基坑 Ⅰ、Ⅱ类土 上口宽度(m) 1~2 深度(m) 1.5~2	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500101015001	开挖B型排水沟沟槽	m^3	230.25	57.64	13271.61	1.人工挖沟槽、渠道、基坑 Ⅰ、Ⅱ类土 上口宽度(m) 1~2 深度(m) 1.5~2	
500101016001	土方回填	m^3	321.84	43.79	14093.37	1.人工土石方回填 土方回填 机械夯实	
500101003002	土方清运（人工装双胶轮车运）	m^3	281.35	20.68	5818.32	1.人工装运土方 双胶轮车运土方 50m以内运距	
500101017001	土方清运（人工装土）	m^3	281.35	52.13	14666.78	1.人工装土自卸汽车运输 运距(km) 5	
500105005001	A型排水沟木模板	m^2	1029.08	138.08	142095.37	1.普通标准钢模板 制作 2.普通标准钢模板 安装、拆除 普通钢模板	
500105006001	B型排水沟木模板	m^2	614.28	138.08	84819.78	1.普通标准钢模板 制作 2.普通标准钢模板 安装、拆除 普通钢模板	
500104019001	C20混凝土浇筑A型排水沟	m^3	73.95	597.34	44173.29	1.明渠 衬砌厚度(cm) 10	
500104020001	C20混凝土浇筑B型排水沟	m^3	41.45	597.34	24759.74	1.明渠 衬砌厚度(cm) 10	
500104021001	A型排水沟砂浆垫层	m^3	32.15	460.35	14800.25	1.露天回填	
500104022001	B型排水沟砂浆垫层	m^3	15.35	460.35	7066.37	1.露天回填	
500104023001	A型排水沟伸缩缝	m^2	7.28	150.00	1092.00	1.常态混凝土伸缩缝 沥青 木板	
500104024001	B型排水沟伸缩缝	m^2	4.01	150.00	601.50	1.常态混凝土伸缩缝 沥青 木板	
500104025001	C20混凝土浇筑消能池	m^3	1.264	604.03	763.49	1.明渠 衬砌厚度(cm) 10	
500103004001	消能池砂浆垫层	m^3	0.25	466.67	116.67	1.露天回填	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
500108009001	雨水箅子	套	1104	209.56	231354.24	1.雨水箅子 600*400*50	
500108010001	道路下方埋设塑料管道	m	61	62.40	3806.40	1.泄水管 滤水管 管外径(mm) 300	
(八)	材料二次搬运				10622.78		
500108012001	人力搬运 搬运100m 钢材	t	103.812	61.11	6343.95	1.人力搬运 搬运100m 钢材	
500108013001	人力搬运 搬运100m 木材	m^3	93.18	45.92	4278.83	1.人力搬运 搬运50m 木材($100m^3$)	
二	第二部分 施工临时工程				109372.03		
(一)	房屋建筑工程				81634.07		
500108017001	施工仓库	m^2	100	303.94	30394.00	1.临时房屋 油毡竹席屋面 捆绑结构 竹席外墙 无内墙	
500108018001	办公生活及文化福利建筑	%	1.5	3416004.97	51240.07		
500108019001	其他临时工程	%	0.8	3467245.04	27737.96		
	合　　计				3494983.00		

措施项目清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	项目名称	金额（元）

其他项目清单计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	项目名称	金额（元）	备注

零星工作项目计价表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

工程单价表

项目编号： JZ0001　　项目名称：人工砍伐小树、灌木（砍伐面积占总面积30%）　　定额单位：100㎡

定额组成：[DH01008]

施工方法(工作内容)：1.砍挖小树：砍挖清除，运堆放一边。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			590.08
(一)	直接工程费	元			541.36
1	人工费	元			510.72
(1)	人工	工时	57.00	8.96	510.72
2	材料费	元			30.64
(1)	零星材料费	%	6.00	510.72	30.64
3	机械费	元			
(二)	措施费				48.72
1	雨季施工增加费	%	0.50	541.36	2.71
2	夜间施工增加费	%		541.36	
3	临时设施费	%	4.00	541.36	21.65
4	安全文明生产措施费	%	2.50	541.36	13.53
5	其他措施费	%	2.00	541.36	10.83
二	间接费			208.12	208.12
(一)	规费	%	32.80	510.72	167.52
(二)	企业管理费	%	7.50	541.36	40.60
三	企业利润	%	7.00	798.20	55.87
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	854.07	76.87
	合计	元	-	-	930.94
	单价	元	-	-	9.31

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0002　　项目名称：　　100根

定额组成：[DH06166]

施工方法(工作内容)：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			15057.32
(一)	直接工程费	元			13565.15
1	人工费	元			1406.72
(1)	人工	工时	157.00	8.96	1406.72
2	材料费	元			10315.36
(1)	钢筋 Φ20	kg	2847.00	3	8541.00
(2)	锚杆附件	kg	144.00	3.50	504.00
(3)	接缝砂浆M 30【粗砂换细砂】	m^3	3.87	201.33	779.15
(4)	其他材料费	%	5.00	9824.15	491.21
3	机械费	元			1843.07
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	10.80	43.84	473.47
(2)	灰浆搅拌机	台时	22.50	18.55	417.38
(3)	灌浆泵 中低压 砂浆	台时	22.50	38.42	864.45
(4)	其他机械费	%	5.00	1755.30	87.77
(二)	措施费				1492.17
1	雨季施工增加费	%	0.50	13565.15	67.83
2	夜间施工增加费	%		13565.15	
3	临时设施费	%	6.00	13565.15	813.91
4	安全文明生产措施费	%	2.50	13565.15	339.13
5	其他措施费	%	2.00	13565.15	271.30
二	间接费			2740.82	2740.82
(一)	规费	%	32.80	2152.60	706.05
(二)	企业管理费	%	15.00	13565.15	2034.77
三	企业利润	%	7.00	17798.14	1245.87
四	价差	元			1539.87
(1)	钢筋 Φ20	kg	2847.00	0.35	996.45
(2)	细砂	m^3	3.642	82	298.64
(3)	水泥 42.5	kg	2660.625	0.092	244.78
五	税金	%	9.00	20583.88	1852.55
	合计	元	-	-	22436.43
	单价	元	-	-	224.36

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0003　　项目名称：锚杆钻孔　　100m

定额组成：[DH06132]

施工方法(工作内容)：1.露天作业的锚杆、锚索钻孔等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			11565.79
(一)	直接工程费	元			10419.63
1	人工费	元			1093.75
(1)	人工	工时	122.07	8.96	1093.75
2	材料费	元			1840.61
(1)	100型潜孔钻钻头	个	1.76	410.00	721.60
(2)	冲击器 CIR90	套	0.22	4190.00	921.80
(3)	其他材料费	%	12.00	1643.40	197.21
3	机械费	元			7485.27
(1)	OZJ-100 型潜孔钻	台时	72.68	100.97	7338.50
(2)	其他机械费	%	2.00	7338.50	146.77
(二)	措施费				1146.16
1	雨季施工增加费	%	0.50	10419.63	52.10
2	夜间施工增加费	%		10419.63	
3	临时设施费	%	6.00	10419.63	625.18
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10419.63	260.49
5	其他措施费	%	2.00	10419.63	208.39
二	间接费			2199.41	2199.41
(一)	规费	%	32.80	1940.47	636.47
(二)	企业管理费	%	15.00	10419.63	1562.94
三	企业利润	%	7.00	13765.20	963.56
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	14728.76	1325.59
	合计	元	-	-	16054.35
	单价	元	-	-	160.54

工程单价表

项目编号： JZ0004　　项目名称：支撑架钢筋C6.5mm　　定额单位：t

定额组成：[DH04223]

施工方法(工作内容)：1.回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场地到施工场的运输,灌注桩钢筋制做安装(简称“制安”)包括吊装入孔

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4936.95
(一)	直接工程费	元			4447.71
1	人工费	元			877.18
(1)	人工	工时	97.90	8.96	877.18
2	材料费	元			3308.49
(1)	电焊条	kg	7.22	6.50	46.93
(2)	铁丝	kg	4.00	4.70	18.80
(3)	钢筋	t	1.070	3000	3210.00
(4)	其他材料费	%	1.00	3275.73	32.76
3	机械费	元			262.04
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	1.50	43.84	65.76
(2)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.45	51.88	23.35
(3)	塔式起重机起重量 6.0 t	台时	0.10	69.93	6.99
(4)	交流电焊机 25 kVA	台时	10.00	8.99	89.90
(5)	对焊机电弧型 150 kVA	台时	0.40	76.52	30.61
(6)	钢筋弯曲机 Φ6 ～ 40	台时	1.05	17.29	18.15
(7)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.40	24.62	9.85
(8)	钢筋调直机 功率 4 ～ 14 kW	台时	0.60	20.48	12.29
(9)	其他机械费	%	2.00	256.90	5.14
(二)	措施费				489.24
1	雨季施工增加费	%	0.50	4447.71	22.24
2	夜间施工增加费	%		4447.71	
3	临时设施费	%	6.00	4447.71	266.86
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4447.71	111.19
5	其他措施费	%	2.00	4447.71	88.95
二	间接费			699.79	699.79
(一)	规费	%	32.80	913.12	299.50
(二)	企业管理费	%	9.00	4447.71	400.29
三	企业利润	%	7.00	5636.74	394.57
四	价差	元			477.46
(1)	钢筋	t	1.070	428	457.96
(2)	汽油	kg	3.240	6.02	19.50
五	税金	%	9.00	6508.77	585.79
	合计	元	-	-	7094.56
	单价	元	-	-	7094.56

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0005　　项目名称：格构梁C25混凝土浇筑　　100m³

定额组成：[DH04016]+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03＋[DH04136]

施工方法(工作内容)：1.仓面清洗、平仓振捣、混凝土养护及人工凿毛等
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗
4.开、关贮料斗活门,扒料,冲洗料斗溜槽

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			29993.17
(一)	直接工程费	元			27020.88
1	人工费	元			11532.86
(1)	人工	工时	1287.15	8.96	11532.86
2	材料费	元			14001.75
(1)	纯混凝土C25 2级配 42.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m³	103.00	126.84	13064.52
(2)	水	m³	120.00	4.11	493.20
(3)	其他材料费	%	2.00	13557.72	271.15
(4)	零星材料费	%	2.00	3608.11	72.16
(5)	零星材料费	%	6.00	633.32	38.00
(6)	零星材料费	%	20.00	313.60	62.72
3	机械费	元			1486.27
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	27.10	2.00	54.20
(2)	混凝土搅拌机出料 0.40m³	台时	49.44	26.25	1297.80
(3)	双胶轮车	台时	143.17	0.90	128.85
(4)	其他机械费	%	10.00	54.20	5.42
(二)	措施费				2972.29
1	雨季施工增加费	%	0.50	27020.88	135.10
2	夜间施工增加费	%		27020.88	
3	临时设施费	%	6.00	27020.88	1621.25
4	安全文明生产措施费	%	2.50	27020.88	675.52
5	其他措施费	%	2.00	27020.88	540.42
二	间接费			6403.58	6403.58
(一)	规费	%	32.80	12108.84	3971.70
(二)	企业管理费	%	9.00	27020.88	2431.88
三	企业利润	%	7.00	36396.75	2547.77
四	价差	元			12531.94
(1)	中砂	m³	54.384	82	4459.49
(2)	水泥 42.5	kg	35035.759	0.092	3223.29
(3)	碎石	m³	86.623	55.98	4849.16
五	税金	%	9.00	51476.46	4632.88
	合计	元	-	-	56109.34
	单价	元	-	-	561.09

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0006　　项目名称：人工开挖格构梁基槽　　100m^3

定额组成：[DH01059]

施工方法(工作内容)：1.挖土、修底,将土倒运至槽边两侧0.5m以外

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			2585.27
(一)	直接工程费	元			2371.80
1	人工费	元			2302.72
(1)	人工	工时	257.00	8.96	2302.72
2	材料费	元			69.08
(1)	零星材料费	%	3.00	2302.72	69.08
3	机械费	元			
(二)	措施费				213.47
1	雨季施工增加费	%	0.50	2371.80	11.86
2	夜间施工增加费	%		2371.80	
3	临时设施费	%	4.00	2371.80	94.87
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2371.80	59.30
5	其他措施费	%	2.00	2371.80	47.44
二	间接费			933.18	933.18
(一)	规费	%	32.80	2302.72	755.29
(二)	企业管理费	%	7.50	2371.80	177.89
三	企业利润	%	7.00	3518.45	246.29
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	3764.74	338.83
	合计	元	-	-	4103.57
	单价	元	-	-	41.04

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0007　　项目名称：木模板制作、安装、拆除　　100m²

定额组成：[DH05006]＋[DH05007]

施工方法(工作内容)：1.模板制作,立柱、围网制作,预埋铁件制作,模板运输,模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂,维修、倒仓,拉筋割断

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			9519.10
(一)	直接工程费	元			8575.76
1	人工费	元			2132.48
(1)	人工	工时	238.00	8.96	2132.48
2	材料费	元			5260.13
(1)	铁钉	kg	5.40	5.58	30.13
(2)	铁件	kg	20.69	5.65	116.90
(3)	锯材	m^3	2.24	1177.88	2638.45
(4)	电焊条	kg	5.08	6.50	33.02
(5)	铁丝	kg	1.04	4.70	4.89
(6)	预埋铁件	kg	312.82	6.02	1883.18
(7)	混凝土柱	m^3	0.99	454.97	450.42
(8)	其他材料费	%	2.00	5156.99	103.14
3	机械费	元			1183.15
(1)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	1.63	51.88	84.56
(2)	钢筋弯曲机　Φ6 ～ 40	台时	0.43	17.29	7.43
(3)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.16	24.62	3.94
(4)	圆盘锯	台时	4.55	27.17	123.62
(5)	双面刨床	台时	3.80	19.04	72.35
(6)	汽车起重机　起重量 5.0 t	台时	11.60	66.93	776.39
(7)	交流电焊机 25 kVA	台时	6.51	8.99	58.52
(8)	其他机械费	%	5.00	1126.81	56.34
(二)	措施费				943.34
1	雨季施工增加费	%	0.50	8575.76	42.88
2	夜间施工增加费	%		8575.76	
3	临时设施费	%	6.00	8575.76	514.55
4	安全文明生产措施费	%	2.50	8575.76	214.39
5	其他措施费	%	2.00	8575.76	171.52
二	间接费			1875.67	1875.67
(一)	规费	%	32.80	2581.04	846.58
(二)	企业管理费	%	12.00	8575.76	1029.09
三	企业利润	%	7.00	11394.77	797.63

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0007　　项目名称：木模板制作、安装、拆除　　100m^2

定额组成：[DH05006]＋[DH05007]

施工方法(工作内容)：1.模板制作,立柱、围网制作,预埋铁件制作,模板运输,模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂,维修、倒仓,拉筋割断

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
四	价差	元			475.68
(1)	汽油	kg	79.016	6.02	475.68
五	税金	%	9.00	12668.08	1140.13
	合计	元	-	-	13808.21
	单价	元	-	-	138.08

工程单价表

项目编号： JZ0008　　项目名称：格构梁钢筋制作安装(人工)　　定额单位：t

定额组成：[DH04223]

施工方法(工作内容)：1.回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场地到施工场的运输,灌注桩钢筋制做安装(简称“制安”)包括吊装入孔

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4936.95
(一)	直接工程费	元			4447.71
1	人工费	元			877.18
(1)	人工	工时	97.90	8.96	877.18
2	材料费	元			3308.49
(1)	电焊条	kg	7.22	6.50	46.93
(2)	铁丝	kg	4.00	4.70	18.80
(3)	钢筋	t	1.070	3000	3210.00
(4)	其他材料费	%	1.00	3275.73	32.76
3	机械费	元			262.04
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	1.50	43.84	65.76
(2)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.45	51.88	23.35
(3)	塔式起重机起重量 6.0 t	台时	0.10	69.93	6.99
(4)	交流电焊机 25 kVA	台时	10.00	8.99	89.90
(5)	对焊机电弧型 150 kVA	台时	0.40	76.52	30.61
(6)	钢筋弯曲机 Φ6 ～ 40	台时	1.05	17.29	18.15
(7)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.40	24.62	9.85
(8)	钢筋调直机 功率 4 ～ 14 kW	台时	0.60	20.48	12.29
(9)	其他机械费	%	2.00	256.90	5.14
(二)	措施费				489.24
1	雨季施工增加费	%	0.50	4447.71	22.24
2	夜间施工增加费	%		4447.71	
3	临时设施费	%	6.00	4447.71	266.86
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4447.71	111.19
5	其他措施费	%	2.00	4447.71	88.95
二	间接费			699.79	699.79
(一)	规费	%	32.80	913.12	299.50
(二)	企业管理费	%	9.00	4447.71	400.29
三	企业利润	%	7.00	5636.74	394.57
四	价差	元			477.46
(1)	钢筋	t	1.070	428	457.96
(2)	汽油	kg	3.240	6.02	19.50
五	税金	%	9.00	6508.77	585.79
	合计	元	-	-	7094.56
	单价	元	-	-	7094.56

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0009　　项目名称：伸缩缝　　100㎡

定额组成：[DH04249]

施工方法(工作内容)：1.

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			8670.85
(一)	直接工程费	元			7811.58
1	人工费	元			1929.09
(1)	人工	工时	215.30	8.96	1929.09
2	材料费	元			5882.49
(1)	沥青	t	1.270	4250.000	5397.50
(2)	煤	t	0.320	664.000	212.48
(3)	木柴	t	0.030	750.000	22.50
(4)	石粉	t	1.270	151.000	191.77
(5)	其他材料费	%	1.00	5824.25	58.24
3	机械费	元			
(二)	措施费				859.27
1	雨季施工增加费	%	0.50	7811.58	39.06
2	夜间施工增加费	%		7811.58	
3	临时设施费	%	6.00	7811.58	468.69
4	安全文明生产措施费	%	2.50	7811.58	195.29
5	其他措施费	%	2.00	7811.58	156.23
二	间接费			1335.78	1335.78
(一)	规费	%	32.80	1929.09	632.74
(二)	企业管理费	%	9.00	7811.58	703.04
三	企业利润	%	7.00	10006.63	700.46
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	10707.09	963.64
	合计	元	-	-	11670.73
	单价	元	-	-	116.71

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0010　　项目名称：双排脚手架（高3m、宽3m）　　100m^2

定额组成：[DH09058]

施工方法(工作内容)：1.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			819.80
(一)	直接工程费	元			752.12
1	人工费	元			586.52
(1)	人工	工时	65.46	8.96	586.52
2	材料费	元			163.09
(1)	竹脚手板	m^2	6.32	18.58	117.43
(2)	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.01	454.97	4.55
(3)	对角扣	个	0.03	5.75	0.17
(4)	回转架	个	0.01	5.93	0.06
(5)	直角扣	个	0.13	6.37	0.83
(6)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.002	3000	6.00
(7)	尼龙安全网	m^2	3.10	6.20	19.22
(8)	其他材料费	%	10.00	148.26	14.83
3	机械费	元			2.51
(1)	载重汽车载重量 4.0 t	台时	0.05	50.13	2.51
(二)	措施费				67.68
1	雨季施工增加费	%	0.50	752.12	3.76
2	夜间施工增加费	%		752.12	
3	临时设施费	%	4.00	752.12	30.08
4	安全文明生产措施费	%	2.50	752.12	18.80
5	其他措施费	%	2.00	752.12	15.04
二	间接费			271.54	271.54
(一)	规费	%	32.80	587.10	192.57
(二)	企业管理费	%	10.50	752.12	78.97
三	企业利润	%	7.00	1091.34	76.39
四	价差	元			5.73
(1)	汽油	kg	0.324	6.02	1.95
(2)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.002	1891.06	3.78
五	税金	%	9.00	1173.46	105.61
	合计	元	-	-	1279.07
	单价	元	-	-	12.79

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0011　　项目名称：人工开挖基槽　　100m³

定额组成：[DH01059]

施工方法(工作内容)：1.挖土、修底,将土倒运至槽边两侧0.5m以外

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			2585.27
(一)	直接工程费	元			2371.80
1	人工费	元			2302.72
(1)	人工	工时	257.00	8.96	2302.72
2	材料费	元			69.08
(1)	零星材料费	%	3.00	2302.72	69.08
3	机械费	元			
(二)	措施费				213.47
1	雨季施工增加费	%	0.50	2371.80	11.86
2	夜间施工增加费	%		2371.80	
3	临时设施费	%	4.00	2371.80	94.87
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2371.80	59.30
5	其他措施费	%	2.00	2371.80	47.44
二	间接费			933.18	933.18
(一)	规费	%	32.80	2302.72	755.29
(二)	企业管理费	%	7.50	2371.80	177.89
三	企业利润	%	7.00	3518.45	246.29
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	3764.74	338.83
	合计	元	-	-	4103.57
	单价	元	-	-	41.04

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0012　　项目名称：土方清运　　100m^3

定额组成：[DH01116]

施工方法(工作内容)：1.装车、运输、卸车、空回等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			2459.77
(一)	直接工程费	元			2256.67
1	人工费	元			600.32
(1)	人工	工时	67.00	8.96	600.32
2	材料费	元			22.34
(1)	零星材料费	%	1.00	2234.33	22.34
3	机械费	元			1634.01
(1)	推土机功率 59 kW	台时	0.30	71.01	21.30
(2)	自卸汽车载重量 3.5 t	台时	34.60	46.61	1612.71
(二)	措施费				203.10
1	雨季施工增加费	%	0.50	2256.67	11.28
2	夜间施工增加费	%		2256.67	
3	临时设施费	%	4.00	2256.67	90.27
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2256.67	56.42
5	其他措施费	%	2.00	2256.67	45.13
二	间接费			500.48	500.48
(一)	规费	%	32.80	1009.86	331.23
(二)	企业管理费	%	7.50	2256.67	169.25
三	企业利润	%	7.00	2960.25	207.22
四	价差	元			1615.42
(1)	柴油	kg	2.520	4.59	11.57
(2)	汽油	kg	266.420	6.02	1603.85
五	税金	%	9.00	4782.89	430.46
	合计	元	-	-	5213.35
	单价	元	-	-	52.13

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0013　　项目名称：碎石反滤层　　100m³

定额组成：[DH03010]

施工方法(工作内容)：1.运料、分层铺筑、压实、整平与修坡,基本运距30m

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			7481.06
(一)	直接工程费	元			6863.36
1	人工费	元			3234.56
(1)	人工	工时	361.00	8.96	3234.56
2	材料费	元			3628.80
(1)	碎石	m³	112.00	30	3360.00
(2)	其他材料费	%	8.00	3360.00	268.80
3	机械费	元			
(二)	措施费				617.70
1	雨季施工增加费	%	0.50	6863.36	34.32
2	夜间施工增加费	%		6863.36	
3	临时设施费	%	4.00	6863.36	274.53
4	安全文明生产措施费	%	2.50	6863.36	171.58
5	其他措施费	%	2.00	6863.36	137.27
二	间接费			1987.49	1987.49
(一)	规费	%	32.80	3234.56	1060.94
(二)	企业管理费	%	13.50	6863.36	926.55
三	企业利润	%	7.00	9468.55	662.80
四	价差	元			6269.76
(1)	碎石	m³	112.00	55.98	6269.76
五	税金	%	9.00	16401.11	1476.10
	合计	元	-	-	17877.21
	单价	元	-	-	178.77

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0014　　项目名称：黏土隔水层　　100m³

定额组成：[DH01272]

施工方法(工作内容)：1.夯土,包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实(干密度1.6g/cm³以下)

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			3245.36
(一)	直接工程费	元			2977.39
1	人工费	元			2786.56
(1)	人工	工时	311.00	8.96	2786.56
2	材料费	元			190.83
(1)	黏土	m³	103.00	0.50	51.50
(2)	零星材料费	%	5.00	2786.56	139.33
3	机械费	元			
(二)	措施费				267.97
1	雨季施工增加费	%	0.50	2977.39	14.89
2	夜间施工增加费	%		2977.39	
3	临时设施费	%	4.00	2977.39	119.10
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2977.39	74.43
5	其他措施费	%	2.00	2977.39	59.55
二	间接费			1137.29	1137.29
(一)	规费	%	32.80	2786.56	913.99
(二)	企业管理费	%	7.50	2977.39	223.30
三	企业利润	%	7.00	4382.65	306.79
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	4689.44	422.05
	合计	元	-	-	5111.49
	单价	元	-	-	51.11

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0015　　项目名称：墙底C20砼垫层　　100m³

定额组成：[DH04051]+[DH04092]×1.03

施工方法(工作内容)：1.
2.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			19740.75
(一)	直接工程费	元			18110.78
1	人工费	元			3690.53
(1)	人工	工时	411.89	8.96	3690.53
2	材料费	元			13070.52
(1)	纯混凝土C20 2级配 42.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	103.00	119.26	12283.78
(2)	水	m^3	120.00	4.11	493.20
(3)	其他材料费	%	2.00	12776.98	255.54
(4)	零星材料费	%	6.00	633.32	38.00
3	机械费	元			1349.73
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	20.00	2.00	40.00
(2)	风（砂）水枪耗风量 (m^3/min) 6.0	台时	26.00	43.84	1139.84
(3)	双胶轮车	台时	57.68	0.90	51.91
(4)	其他机械费	%	10.00	1179.84	117.98
(二)	措施费				1629.97
1	雨季施工增加费	%	0.50	18110.78	90.55
2	夜间施工增加费	%		18110.78	
3	临时设施费	%	4.00	18110.78	724.43
4	安全文明生产措施费	%	2.50	18110.78	452.77
5	其他措施费	%	2.00	18110.78	362.22
二	间接费			3655.45	3655.45
(一)	规费	%	32.80	3690.53	1210.49
(二)	企业管理费	%	13.50	18110.78	2444.96
三	企业利润	%	7.00	23396.20	1637.73
四	价差	元			12405.46
(1)	中砂	m^3	56.650	82	4645.30
(2)	水泥 42.5	kg	31641.291	0.092	2911.00
(3)	碎石	m^3	86.623	55.98	4849.16
五	税金	%	9.00	37439.39	3369.55
	合计	元	-	-	40808.94
	单价	元	-	-	408.09

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0016　　项目名称：非膨胀黏土回填　　100m^3

定额组成：[DH01257]

施工方法(工作内容)：1.夯填土：包括 5m 内取土、倒土、平土、洒水、夯实（干密度 1.6g/cm^3 以下）。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			2778.98
(一)	直接工程费	元			2549.52
1	人工费	元			2132.48
(1)	人工	工时	238.00	8.96	2132.48
2	材料费	元			121.41
(1)	零星材料费	%	5.00	2428.11	121.41
3	机械费	元			295.63
(1)	蛙式夯实机功率 2.8 kW	台时	14.40	20.53	295.63
(二)	措施费				229.46
1	雨季施工增加费	%	0.50	2549.52	12.75
2	夜间施工增加费	%		2549.52	
3	临时设施费	%	4.00	2549.52	101.98
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2549.52	63.74
5	其他措施费	%	2.00	2549.52	50.99
二	间接费			975.30	975.30
(一)	规费	%	32.80	2390.53	784.09
(二)	企业管理费	%	7.50	2549.52	191.21
三	企业利润	%	7.00	3754.28	262.80
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	4017.08	361.54
	合计	元	-	-	4378.62
	单价	元	-	-	43.79

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0017　　项目名称：Φ110pvc泄水管　　100m

定额组成：[DH08022]

施工方法(工作内容)：1.PVC 管切割、钻孔、无纺布包装、安装。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			3037.12
(一)	直接工程费	元			2786.35
1	人工费	元			856.04
(1)	人工	工时	95.54	8.96	856.04
2	材料费	元			1855.01
(1)	PVC　管	m	102.00	14.62	1491.24
(2)	土工布	m^2	69.08	5.00	345.40
(3)	其他材料费	%	1.00	1836.64	18.37
3	机械费	元			75.30
(1)	电钻功率 2 kW	台时	7.00	10.65	74.55
(2)	其他机械费	%	1.00	74.55	0.75
(二)	措施费				250.77
1	雨季施工增加费	%	0.50	2786.35	13.93
2	夜间施工增加费	%		2786.35	
3	临时设施费	%	4.00	2786.35	111.45
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2786.35	69.66
5	其他措施费	%	2.00	2786.35	55.73
二	间接费			593.92	593.92
(一)	规费	%	32.80	918.76	301.35
(二)	企业管理费	%	10.50	2786.35	292.57
三	企业利润	%	7.00	3631.04	254.17
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	3885.21	349.67
	合计	元	-	-	4234.88
	单价	元	-	-	42.35

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0018　　项目名称：伸缩缝　　100㎡

定额组成：[DH04248]

施工方法(工作内容)：1.沥青木板：木板制作、熔化、涂沥青、安装。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			11311.13
(一)	直接工程费	元			10190.21
1	人工费	元			1929.09
(1)	人工	工时	215.30	8.96	1929.09
2	材料费	元			8258.10
(1)	锯材	m^3	2.20	1177.88	2591.34
(2)	沥青	t	1.240	4250.000	5270.00
(3)	木柴	t	0.420	750.000	315.00
(4)	其他材料费	%	1.00	8176.34	81.76
3	机械费	元			3.02
(1)	双胶轮车	台时	3.36	0.90	3.02
(二)	措施费				1120.92
1	雨季施工增加费	%	0.50	10190.21	50.95
2	夜间施工增加费	%		10190.21	
3	临时设施费	%	6.00	10190.21	611.41
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10190.21	254.76
5	其他措施费	%	2.00	10190.21	203.80
二	间接费			1549.86	1549.86
(一)	规费	%	32.80	1929.09	632.74
(二)	企业管理费	%	9.00	10190.21	917.12
三	企业利润	%	7.00	12860.99	900.27
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	13761.26	1238.51
	合计	元	-	-	14999.77
	单价	元	-	-	150.00

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0019　　项目名称：散水　　100m^3

定额组成：[DH04053]+[DH04092]×1.03

施工方法(工作内容)：1.
2.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			25801.19
(一)	直接工程费	元			23244.31
1	人工费	元			9684.77
(1)	人工	工时	1080.89	8.96	9684.77
2	材料费	元			13070.52
(1)	纯混凝土C20 2级配 42.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	103.00	119.26	12283.78
(2)	水	m^3	120.00	4.11	493.20
(3)	其他材料费	%	2.00	12776.98	255.54
(4)	零星材料费	%	6.00	633.32	38.00
3	机械费	元			489.02
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	35.60	2.00	71.20
(2)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	7.44	43.84	326.17
(3)	双胶轮车	台时	57.68	0.90	51.91
(4)	其他机械费	%	10.00	397.37	39.74
(二)	措施费				2556.88
1	雨季施工增加费	%	0.50	23244.31	116.22
2	夜间施工增加费	%		23244.31	
3	临时设施费	%	6.00	23244.31	1394.66
4	安全文明生产措施费	%	2.50	23244.31	581.11
5	其他措施费	%	2.00	23244.31	464.89
二	间接费			5268.59	5268.59
(一)	规费	%	32.80	9684.77	3176.60
(二)	企业管理费	%	9.00	23244.31	2091.99
三	企业利润	%	7.00	31069.78	2174.88
四	价差	元			12405.46
(1)	中砂	m^3	56.650	82	4645.30
(2)	水泥 42.5	kg	31641.291	0.092	2911.00
(3)	碎石	m^3	86.623	55.98	4849.16
五	税金	%	9.00	45650.12	4108.51
	合计	元	-	-	49758.63
	单价	元	-	-	497.59

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0020　　项目名称：钻孔D180　　100m

定额组成：[DH06001]

施工方法(工作内容)：1.钻孔、孔位转移

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			9581.00
(一)	直接工程费	元			8631.53
1	人工费	元			1676.06
(1)	人工	工时	187.06	8.96	1676.06
2	材料费	元			3797.38
(1)	合金片	kg	0.40	315.00	126.00
(2)	岩芯管	m	2.40	100.00	240.00
(3)	钻杆	m	2.20	107.00	235.40
(4)	水	m^3	500.00	4.11	2055.00
(5)	合金钻头	个	5.90	82.00	483.80
(6)	钻杆接头	个	2.30	58.00	133.40
(7)	其他材料费	%	16.00	3273.60	523.78
3	机械费	元			3158.09
(1)	地质钻机 150 型	台时	67.68	44.44	3007.70
(2)	其他机械费	%	5.00	3007.70	150.39
(二)	措施费				949.47
1	雨季施工增加费	%	0.50	8631.53	43.16
2	夜间施工增加费	%		8631.53	
3	临时设施费	%	6.00	8631.53	517.89
4	安全文明生产措施费	%	2.50	8631.53	215.79
5	其他措施费	%	2.00	8631.53	172.63
二	间接费			2421.21	2421.21
(一)	规费	%	32.80	3434.39	1126.48
(二)	企业管理费	%	15.00	8631.53	1294.73
三	企业利润	%	7.00	12002.21	840.15
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	12842.36	1155.81
	合计	元	-	-	13998.17
	单价	元	-	-	139.98

工程单价表

项目编号： JZ0021　　项目名称：DN150钢管桩　　定额单位：t

定额组成：[DH06050]

施工方法(工作内容)：1.钻花眼、除锈、防腐处理、加工场运输至工地、人工搬运至孔位、钻机辅助下管、钢管接长、孔口固定等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			9678.73
(一)	直接工程费	元			8719.58
1	人工费	元			2168.32
(1)	人工	工时	242.00	8.96	2168.32
2	材料费	元			5558.49
(1)	无缝钢管	kg	1030.00	4.40	4532.00
(2)	沥青	kg	30.00	4.25	127.50
(3)	玻纤布	m	79.00	10.00	790.00
(4)	其他材料费	%	2.00	5449.50	108.99
3	机械费	元			992.77
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	1.80	43.84	78.91
(2)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.18	51.88	9.34
(3)	地质钻机 150 型	台时	5.00	44.44	222.20
(4)	普通车床规格Φ250 ～ 400	台时	10.00	23.81	238.10
(5)	立式钻床规格Φ25	台时	25.00	16.99	424.75
(6)	其他机械费	%	2.00	973.30	19.47
(二)	措施费				959.15
1	雨季施工增加费	%	0.50	8719.58	43.60
2	夜间施工增加费	%		8719.58	
3	临时设施费	%	6.00	8719.58	523.17
4	安全文明生产措施费	%	2.50	8719.58	217.99
5	其他措施费	%	2.00	8719.58	174.39
二	间接费			2196.19	2196.19
(一)	规费	%	32.80	2708.07	888.25
(二)	企业管理费	%	15.00	8719.58	1307.94
三	企业利润	%	7.00	11874.92	831.24
四	价差	元			7.80
(1)	汽油	kg	1.296	6.02	7.80
五	税金	%	9.00	12713.96	1144.26
	合计	元	-	-	13858.22
	单价	元	-	-	13858.22

工程单价表

项目编号： JZ0022　　项目名称：钢管桩钢筋制安　　定额单位：t

定额组成：[DH04227]

施工方法(工作内容)：1.回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场地到施工场的运输,灌注桩钢筋制做安装(简称“制安”)包括吊装入孔

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			5400.33
(一)	直接工程费	元			4865.16
1	人工费	元			1042.94
(1)	人工	工时	116.40	8.96	1042.94
2	材料费	元			3324.92
(1)	电焊条	kg	8.00	6.50	52.00
(2)	钢筋	t	1.080	3000	3240.00
(3)	其他材料费	%	1.00	3292.00	32.92
3	机械费	元			497.30
(1)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.20	51.88	10.38
(2)	汽车起重机　起重量 20.0 t	台时	2.40	134.07	321.77
(3)	交流电焊机 25 kVA	台时	9.00	8.99	80.91
(4)	钢筋弯曲机　Φ6 ～ 40	台时	1.20	17.29	20.75
(5)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.50	24.62	12.31
(6)	钢筋调直机 功率 4 ～ 14 kW	台时	0.70	20.48	14.34
(7)	其他机械费	%	8.00	460.46	36.84
(二)	措施费				535.17
1	雨季施工增加费	%	0.50	4865.16	24.33
2	夜间施工增加费	%		4865.16	
3	临时设施费	%	6.00	4865.16	291.91
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4865.16	121.63
5	其他措施费	%	2.00	4865.16	97.30
二	间接费			808.92	808.92
(一)	规费	%	32.80	1131.29	371.06
(二)	企业管理费	%	9.00	4865.16	437.86
三	企业利润	%	7.00	6209.25	434.65
四	价差	元			598.70
(1)	钢筋	t	1.080	428	462.24
(2)	汽油	kg	1.440	6.02	8.67
(3)	柴油	kg	27.840	4.59	127.79
五	税金	%	9.00	7242.60	651.83
	合计	元	-	-	7894.43
	单价	元	-	-	7894.43

工程单价表

项目编号： JZ0023　　项目名称：M30水泥砂浆　　定额单位：孔

定额组成：[[DH06039]×0.800＋[DH06040]×0.200]

施工方法(工作内容)：1.制浆、下管、止浆环浇制、孔内注浆、待凝、扫孔、记录等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			2896.36
(一)	直接工程费	元			2609.33
1	人工费	元			702.46
(1)	人工	工时	78.40	8.96	702.46
2	材料费	元			977.84
(1)	钢管 Φ100	m	13.68	42.36	579.48
(2)	合金片	kg	0.04	315.00	12.60
(3)	钻杆	m	0.37	107.00	39.59
(4)	水	m^3	38.80	4.11	159.47
(5)	水泥 32.5	t	0.110	250	27.50
(6)	合金钻头	个	0.86	82.00	70.52
(7)	其他材料费	%	10.00	886.83	88.68
3	机械费	元			929.03
(1)	300 型地质钻机	台时	16.62	48.40	804.41
(2)	灰浆搅拌机	台时	1.06	18.55	19.66
(3)	灌浆泵（中低压泥浆）	台时	1.56	38.92	60.72
(4)	其他机械费	%	5.00	884.78	44.24
(二)	措施费				287.03
1	雨季施工增加费	%	0.50	2609.33	13.05
2	夜间施工增加费	%		2609.33	
3	临时设施费	%	6.00	2609.33	156.56
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2609.33	65.23
5	其他措施费	%	2.00	2609.33	52.19
二	间接费			778.49	778.49
(一)	规费	%	32.80	1180.15	387.09
(二)	企业管理费	%	15.00	2609.33	391.40
三	企业利润	%	7.00	3674.85	257.24
四	价差	元			8.42
(1)	水泥 32.5	t	0.110	76.5	8.42
五	税金	%	9.00	3940.51	354.65
	合计	元	-	-	4295.16
	单价	元	-	-	4295.16

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0024　　项目名称：C30混凝土冠梁　　100m³

定额组成：[DH04047]+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03＋[DH04136]×1.03

施工方法(工作内容)：1.施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗
4.开、关贮料斗活门,扒料,冲洗料斗溜槽

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			28649.24
(一)	直接工程费	元			25810.13
1	人工费	元			9149.95
(1)	人工	工时	1021.20	8.96	9149.95
2	材料费	元			15098.53
(1)	高分子材料板	m^2	1.00	31.86	31.86
(2)	纯混凝土C30 2级配 42.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	103.00	132.39	13636.17
(3)	水	m^3	100.00	4.11	411.00
(4)	其他材料费	%	6.00	14079.03	844.74
(5)	零星材料费	%	2.00	3608.11	72.16
(6)	零星材料费	%	6.00	633.32	38.00
(7)	零星材料费	%	20.00	323.01	64.60
3	机械费	元			1561.65
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	56.25	2.00	112.50
(2)	混凝土搅拌机出料 0.40m^3	台时	49.44	26.25	1297.80
(3)	双胶轮车	台时	143.17	0.90	128.85
(4)	其他机械费	%	20.00	112.50	22.50
(二)	措施费				2839.11
1	雨季施工增加费	%	0.50	25810.13	129.05
2	夜间施工增加费	%		25810.13	
3	临时设施费	%	6.00	25810.13	1548.61
4	安全文明生产措施费	%	2.50	25810.13	645.25
5	其他措施费	%	2.00	25810.13	516.20
二	间接费			5513.02	5513.02
(一)	规费	%	32.80	9725.93	3190.11
(二)	企业管理费	%	9.00	25810.13	2322.91
三	企业利润	%	7.00	34162.26	2391.36
四	价差	元			12588.79
(1)	中砂	m^3	52.221	82	4282.12
(2)	水泥 42.5	kg	37581.610	0.092	3457.51

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0024　　项目名称：C30混凝土冠梁　　100m³

定额组成：[DH04047]+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03＋[DH04136]×1.03

施工方法(工作内容)：1.施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗
4.开、关贮料斗活门,扒料,冲洗料斗溜槽

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
(3)	碎石	m³	86.623	55.98	4849.16
五	税金	%	9.00	49142.41	4422.82
	合计	元	-	-	53565.23
	单价	元	-	-	535.65

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0025　　项目名称：模板制作、安装、拆除　　100m²

定额组成：[DH05001]＋[DH05002]

施工方法(工作内容)：1.预埋铁件制作、模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4651.08
(一)	直接工程费	元			4190.17
1	人工费	元			1917.44
(1)	人工	工时	214.00	8.96	1917.44
2	材料费	元			1628.72
(1)	电焊条	kg	2.48	6.50	16.12
(2)	卡扣件	kg	25.33	4.97	125.89
(3)	铁件	kg	1.50	5.65	8.48
(4)	型钢	kg	42.97	3.61	155.12
(5)	组合钢模板	kg	79.57	5.42	431.27
(6)	预埋铁件	kg	121.68	6.02	732.51
(7)	混凝土柱	m^3	0.28	454.97	127.39
(8)	其他材料费	%	2.00	1596.78	31.94
3	机械费	元			644.01
(1)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.36	51.88	18.68
(2)	交流电焊机 25 kVA	台时	2.70	8.99	24.27
(3)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.06	24.62	1.48
(4)	汽车起重机　起重量 5.0 t	台时	8.50	66.93	568.91
(5)	其他机械费	%	5.00	613.34	30.67
(二)	措施费				460.91
1	雨季施工增加费	%	0.50	4190.17	20.95
2	夜间施工增加费	%		4190.17	
3	临时设施费	%	6.00	4190.17	251.41
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4190.17	104.75
5	其他措施费	%	2.00	4190.17	83.80
二	间接费			1200.79	1200.79
(一)	规费	%	32.80	2127.95	697.97
(二)	企业管理费	%	12.00	4190.17	502.82
三	企业利润	%	7.00	5851.87	409.63
四	价差	元			312.39
(1)	汽油	kg	51.892	6.02	312.39
五	税金	%	9.00	6573.89	591.65
	合计	元	-	-	7165.54
	单价	元	-	-	71.66

工程单价表

项目编号： JZ0026　　项目名称：冠梁Φ16mm主筋　　定额单位：t

定额组成：[DH04222]

施工方法(工作内容)：1.回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场地到施工场的运输，灌注桩钢筋制做安装（简称“制安”）包括吊装入孔。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4903.36
(一)	直接工程费	元			4417.43
1	人工费	元			994.56
(1)	人工	工时	111.00	8.96	994.56
2	材料费	元			3308.49
(1)	电焊条	kg	7.22	6.50	46.93
(2)	铁丝	kg	4.00	4.70	18.80
(3)	钢筋	t	1.070	3000	3210.00
(4)	其他材料费	%	1.00	3275.73	32.76
3	机械费	元			114.38
(1)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.45	51.88	23.35
(2)	交流电焊机 25 kVA	台时	10.00	8.99	89.90
(3)	其他机械费	%	1.00	113.25	1.13
(二)	措施费				485.93
1	雨季施工增加费	%	0.50	4417.43	22.09
2	夜间施工增加费	%		4417.43	
3	临时设施费	%	6.00	4417.43	265.05
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4417.43	110.44
5	其他措施费	%	2.00	4417.43	88.35
二	间接费			725.50	725.50
(一)	规费	%	32.80	999.80	327.93
(二)	企业管理费	%	9.00	4417.43	397.57
三	企业利润	%	7.00	5628.86	394.02
四	价差	元			477.46
(1)	钢筋	t	1.070	428	457.96
(2)	汽油	kg	3.240	6.02	19.50
五	税金	%	9.00	6500.34	585.03
	合计	元	-	-	7085.37
	单价	元	-	-	7085.37

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0027　　项目名称：人工开挖土方　　100m^3

定额组成：[DH01049]

施工方法(工作内容)：1.挖松、就近堆放

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			1419.24
(一)	直接工程费	元			1302.06
1	人工费	元			1240.06
(1)	人工	工时	138.40	8.96	1240.06
2	材料费	元			62.00
(1)	零星材料费	%	5.00	1240.06	62.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				117.18
1	雨季施工增加费	%	0.50	1302.06	6.51
2	夜间施工增加费	%		1302.06	
3	临时设施费	%	4.00	1302.06	52.08
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1302.06	32.55
5	其他措施费	%	2.00	1302.06	26.04
二	间接费			504.39	504.39
(一)	规费	%	32.80	1240.06	406.74
(二)	企业管理费	%	7.50	1302.06	97.65
三	企业利润	%	7.00	1923.63	134.65
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	2058.28	185.25
	合计	元	-	-	2243.53
	单价	元	-	-	22.44

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0028　　项目名称：坡脚支护挡板　　100㎡

定额组成：[DH09020]

施工方法(工作内容)：1.制作、运输、安装、拆除,堆放指定地点

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			1390.34
(一)	直接工程费	元			1275.54
1	人工费	元			1012.48
(1)	人工	工时	113.00	8.96	1012.48
2	材料费	元			263.06
(1)	钢管	kg	15.61	3	46.83
(2)	角钢	kg	19.00	3.68	69.92
(3)	竹脚手板	m^2	5.16	18.58	95.87
(4)	圆木	m^3	0.06	840.71	50.44
3	机械费	元			
(二)	措施费				114.80
1	雨季施工增加费	%	0.50	1275.54	6.38
2	夜间施工增加费	%		1275.54	
3	临时设施费	%	4.00	1275.54	51.02
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1275.54	31.89
5	其他措施费	%	2.00	1275.54	25.51
二	间接费			466.02	466.02
(一)	规费	%	32.80	1012.48	332.09
(二)	企业管理费	%	10.50	1275.54	133.93
三	企业利润	%	7.00	1856.36	129.95
四	价差	元			20.45
(1)	钢管	kg	15.61	1.31	20.45
五	税金	%	9.00	2006.76	180.61
	合计	元	-	-	2187.37
	单价	元	-	-	21.87

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0029　　项目名称：播撒草籽绿化　　100㎡

定额组成：[DH07013]

施工方法(工作内容)：1.清理边坡、拌料、现场喷播、铺设无纺布、清理场地、初期养护

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			8548.88
(一)	直接工程费	元			7843.00
1	人工费	元			1738.24
(1)	人工	工时	194.00	8.96	1738.24
2	材料费	元			5426.40
(1)	壤土	m^3	24.00	44.25	1062.00
(2)	无纺布12g/m^2	m^2	105.00	2.00	210.00
(3)	种籽	kg	65.00	50.00	3250.00
(4)	其他材料费	%	20.00	4522.00	904.40
3	机械费	元			678.36
(1)	客土喷播机型号 KT72-8000	台时	6.00	61.18	367.08
(2)	载重汽车载重量(t) 5.0	台时	6.00	51.88	311.28
(二)	措施费				705.88
1	雨季施工增加费	%	0.50	7843.00	39.22
2	夜间施工增加费	%		7843.00	
3	临时设施费	%	4.00	7843.00	313.72
4	安全文明生产措施费	%	2.50	7843.00	196.08
5	其他措施费	%	2.00	7843.00	156.86
二	间接费			1316.57	1316.57
(一)	规费	%	32.80	1861.90	610.70
(二)	企业管理费	%	9.00	7843.00	705.87
三	企业利润	%	7.00	9865.45	690.58
四	价差	元			260.06
(1)	汽油	kg	43.200	6.02	260.06
五	税金	%	9.00	10816.09	973.45
	合计	元	-	-	11789.54
	单价	元	-	-	117.90

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0030　　项目名称：C25混凝土护脚墙　　100m^3

定额组成：[DH04051]+[DH04092]×1.03

施工方法(工作内容)：1.
2.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			20986.92
(一)	直接工程费	元			18907.13
1	人工费	元			3690.53
(1)	人工	工时	411.89	8.96	3690.53
2	材料费	元			13866.87
(1)	纯混凝土C25 2级配 42.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	103.00	126.84	13064.52
(2)	水	m^3	120.00	4.11	493.20
(3)	其他材料费	%	2.00	13557.72	271.15
(4)	零星材料费	%	6.00	633.32	38.00
3	机械费	元			1349.73
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	20.00	2.00	40.00
(2)	风（砂）水枪耗风量 (m^3/min) 6.0	台时	26.00	43.84	1139.84
(3)	双胶轮车	台时	57.68	0.90	51.91
(4)	其他机械费	%	10.00	1179.84	117.98
(二)	措施费				2079.79
1	雨季施工增加费	%	0.50	18907.13	94.54
2	夜间施工增加费	%		18907.13	
3	临时设施费	%	6.00	18907.13	1134.43
4	安全文明生产措施费	%	2.50	18907.13	472.68
5	其他措施费	%	2.00	18907.13	378.14
二	间接费			2912.13	2912.13
(一)	规费	%	32.80	3690.53	1210.49
(二)	企业管理费	%	9.00	18907.13	1701.64
三	企业利润	%	7.00	23899.05	1672.93
四	价差	元			12531.94
(1)	中砂	m^3	54.384	82	4459.49
(2)	水泥 42.5	kg	35035.759	0.092	3223.29
(3)	碎石	m^3	86.623	55.98	4849.16
五	税金	%	9.00	38103.92	3429.35
	合计	元	-	-	41533.27
	单价	元	-	-	415.33

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0031　　项目名称：C18mm钢筋，L=3m锚钉　　100根

定额组成：[DH06149]

施工方法(工作内容)：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			3905.16
(一)	直接工程费	元			3518.17
1	人工费	元			71.68
(1)	人工	工时	8.00	8.96	71.68
2	材料费	元			2601.21
(1)	钢筋 Φ18	kg	651.00	3	1953.00
(2)	锚杆附件	kg	144.00	3.50	504.00
(3)	接缝砂浆M 30【粗砂换细砂】	m^3	0.34	201.33	68.45
(4)	其他材料费	%	3.00	2525.45	75.76
3	机械费	元			845.28
(1)	风（砂）水枪耗风量 6m/min3	台时	3.60	43.84	157.82
(2)	灰浆搅拌机	台时	11.92	18.55	221.12
(3)	灌浆泵（中低压砂浆）	台时	11.92	38.42	457.97
(4)	其他机械费	%	1.00	836.91	8.37
(二)	措施费				386.99
1	雨季施工增加费	%	0.50	3518.17	17.59
2	夜间施工增加费	%		3518.17	
3	临时设施费	%	6.00	3518.17	211.09
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3518.17	87.95
5	其他措施费	%	2.00	3518.17	70.36
二	间接费			680.85	680.85
(一)	规费	%	32.80	466.83	153.12
(二)	企业管理费	%	15.00	3518.17	527.73
三	企业利润	%	7.00	4586.01	321.02
四	价差	元			275.60
(1)	钢筋 Φ18	kg	651.00	0.35	227.85
(2)	细砂	m^3	0.320	82	26.24
(3)	水泥 42.5	kg	233.750	0.092	21.51
五	税金	%	9.00	5182.63	466.44
	合计	元	-	-	5649.07
	单价	元	-	-	56.49

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0032　　项目名称：锚钉钻孔　　100m

定额组成：[DH06130]

施工方法(工作内容)：1.露天作业的锚杆、锚索钻孔等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			5366.73
(一)	直接工程费	元			4834.90
1	人工费	元			562.51
(1)	人工	工时	62.78	8.96	562.51
2	材料费	元			1162.11
(1)	100型潜孔钻钻头	个	1.10	410.00	451.00
(2)	冲击器 CIR90	套	0.14	4190.00	586.60
(3)	其他材料费	%	12.00	1037.60	124.51
3	机械费	元			3110.28
(1)	OZJ-100 型潜孔钻	台时	30.20	100.97	3049.29
(2)	其他机械费	%	2.00	3049.29	60.99
(二)	措施费				531.83
1	雨季施工增加费	%	0.50	4834.90	24.17
2	夜间施工增加费	%		4834.90	
3	临时设施费	%	6.00	4834.90	290.09
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4834.90	120.87
5	其他措施费	%	2.00	4834.90	96.70
二	间接费			1025.14	1025.14
(一)	规费	%	32.80	914.34	299.90
(二)	企业管理费	%	15.00	4834.90	725.24
三	企业利润	%	7.00	6391.87	447.43
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	6839.30	615.54
	合计	元	-	-	7454.84
	单价	元	-	-	74.55

工程单价表

项目编号： JZ0033　　项目名称：C6.5支承架钢筋　　定额单位：t

定额组成：[DH04222]

施工方法(工作内容)：1.回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场地到施工场的运输，灌注桩钢筋制做安装（简称“制安”）包括吊装入孔。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4903.36
(一)	直接工程费	元			4417.43
1	人工费	元			994.56
(1)	人工	工时	111.00	8.96	994.56
2	材料费	元			3308.49
(1)	电焊条	kg	7.22	6.50	46.93
(2)	铁丝	kg	4.00	4.70	18.80
(3)	钢筋	t	1.070	3000	3210.00
(4)	其他材料费	%	1.00	3275.73	32.76
3	机械费	元			114.38
(1)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.45	51.88	23.35
(2)	交流电焊机 25 kVA	台时	10.00	8.99	89.90
(3)	其他机械费	%	1.00	113.25	1.13
(二)	措施费				485.93
1	雨季施工增加费	%	0.50	4417.43	22.09
2	夜间施工增加费	%		4417.43	
3	临时设施费	%	6.00	4417.43	265.05
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4417.43	110.44
5	其他措施费	%	2.00	4417.43	88.35
二	间接费			725.50	725.50
(一)	规费	%	32.80	999.80	327.93
(二)	企业管理费	%	9.00	4417.43	397.57
三	企业利润	%	7.00	5628.86	394.02
四	价差	元			477.46
(1)	钢筋	t	1.070	428	457.96
(2)	汽油	kg	3.240	6.02	19.50
五	税金	%	9.00	6500.34	585.03
	合计	元	-	-	7085.37
	单价	元	-	-	7085.37

工程单价表

项目编号： JZ0034　　项目名称：C8mm@300钢筋网　　定额单位：t

定额组成：[DH04226]

施工方法(工作内容)：1.回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场地到施工场的运输,灌注桩钢筋制做安装(简称“制安”)包括吊装入孔

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4603.04
(一)	直接工程费	元			4146.89
1	人工费	元			650.50
(1)	人工	工时	72.60	8.96	650.50
2	材料费	元			3293.96
(1)	电焊条	kg	7.90	6.50	51.35
(2)	钢筋	t	1.070	3000	3210.00
(3)	其他材料费	%	1.00	3261.35	32.61
3	机械费	元			202.43
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	1.80	43.84	78.91
(2)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.18	51.88	9.34
(3)	交流电焊机 25 kVA	台时	9.50	8.99	85.41
(4)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.45	24.62	11.08
(5)	钢筋调直机 功率 4 ～ 14 kW	台时	0.67	20.48	13.72
(6)	其他机械费	%	2.00	198.46	3.97
(二)	措施费				456.15
1	雨季施工增加费	%	0.50	4146.89	20.73
2	夜间施工增加费	%		4146.89	
3	临时设施费	%	6.00	4146.89	248.81
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4146.89	103.67
5	其他措施费	%	2.00	4146.89	82.94
二	间接费			591.55	591.55
(一)	规费	%	32.80	665.65	218.33
(二)	企业管理费	%	9.00	4146.89	373.22
三	企业利润	%	7.00	5194.59	363.62
四	价差	元			465.76
(1)	钢筋	t	1.070	428	457.96
(2)	汽油	kg	1.296	6.02	7.80
五	税金	%	9.00	6023.97	542.16
	合计	元	-	-	6566.13
	单价	元	-	-	6566.13

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0035　　项目名称：喷射C25砼　　100m^3

定额组成：[DH06329]

施工方法(工作内容)：1.凿毛、配料、上料、拌和、喷射、处理回弹料、养护

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			64544.46
(一)	直接工程费	元			58148.17
1	人工费	元			6711.04
(1)	人工	工时	749.00	8.96	6711.04
2	材料费	元			38758.44
(1)	中砂	m^3	77.50	30	2325.00
(2)	水	m^3	45.00	4.11	184.95
(3)	碎石	m^3	72.60	30	2178.00
(4)	水泥 42.5	t	55.620	250	13905.00
(5)	速凝剂	t	1.870	10180.000	19036.60
(6)	其他材料费	%	3.00	37629.55	1128.89
3	机械费	元			12678.69
(1)	手持式风镐（铲）	台时	200.00	20.81	4162.00
(2)	强制式混凝土搅拌机　出料 0.25m^3	台时	53.05	25.81	1369.22
(3)	混凝土喷射机生产率　4　～ 5 m /h3	台时	53.05	96.81	5135.77
(4)	胶带输送机固定式(带宽 × 带长，800 mm×30 m)	台时	53.05	26.54	1407.95
(5)	其他机械费	%	5.00	12074.94	603.75
(二)	措施费				6396.29
1	雨季施工增加费	%	0.50	58148.17	290.74
2	夜间施工增加费	%		58148.17	
3	临时设施费	%	6.00	58148.17	3488.89
4	安全文明生产措施费	%	2.50	58148.17	1453.70
5	其他措施费	%	2.00	58148.17	1162.96
二	间接费			8708.26	8708.26
(一)	规费	%	32.80	10594.27	3474.92
(二)	企业管理费	%	9.00	58148.17	5233.34
三	企业利润	%	7.00	73252.72	5127.69
四	价差	元			15536.19
(1)	中砂	m^3	77.50	82	6355.00
(2)	碎石	m^3	72.60	55.98	4064.15
(3)	水泥 42.5	t	55.620	92	5117.04
五	税金	%	9.00	93916.60	8452.49
	合计	元	-	-	102369.09
	单价	元	-	-	1023.69

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0036　　项目名称：Φ60PVC排水管　　100m

定额组成：[DH08021]

施工方法(工作内容)：1.PVC 管切割、钻孔、无纺布包装、安装。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			2845.25
(一)	直接工程费	元			2610.32
1	人工费	元			786.06
(1)	人工	工时	87.73	8.96	786.06
2	材料费	元			1767.79
(1)	PVC　管	m	102.00	14.62	1491.24
(2)	土工布	m^2	51.81	5.00	259.05
(3)	其他材料费	%	1.00	1750.29	17.50
3	机械费	元			56.47
(1)	电钻功率 2 kW	台时	5.25	10.65	55.91
(2)	其他机械费	%	1.00	55.91	0.56
(二)	措施费				234.93
1	雨季施工增加费	%	0.50	2610.32	13.05
2	夜间施工增加费	%		2610.32	
3	临时设施费	%	4.00	2610.32	104.41
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2610.32	65.26
5	其他措施费	%	2.00	2610.32	52.21
二	间接费			547.34	547.34
(一)	规费	%	32.80	833.10	273.26
(二)	企业管理费	%	10.50	2610.32	274.08
三	企业利润	%	7.00	3392.59	237.48
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	3630.07	326.71
	合计	元	-	-	3956.78
	单价	元	-	-	39.57

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0037　　项目名称：开挖截水沟沟槽　　100m³

定额组成：[DH01062]

施工方法(工作内容)：1.挖土、修底,将土倒运至槽边两侧0.5m以外

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			3631.44
(一)	直接工程费	元			3331.60
1	人工费	元			3234.56
(1)	人工	工时	361.00	8.96	3234.56
2	材料费	元			97.04
(1)	零星材料费	%	3.00	3234.56	97.04
3	机械费	元			
(二)	措施费				299.84
1	雨季施工增加费	%	0.50	3331.60	16.66
2	夜间施工增加费	%		3331.60	
3	临时设施费	%	4.00	3331.60	133.26
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3331.60	83.29
5	其他措施费	%	2.00	3331.60	66.63
二	间接费			1310.81	1310.81
(一)	规费	%	32.80	3234.56	1060.94
(二)	企业管理费	%	7.50	3331.60	249.87
三	企业利润	%	7.00	4942.25	345.96
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	5288.21	475.94
	合计	元	-	-	5764.15
	单价	元	-	-	57.64

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0038　　项目名称：开挖排水沟沟槽　　100m³

定额组成：[DH01062]

施工方法(工作内容)：1.挖土、修底,将土倒运至槽边两侧0.5m以外

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			3631.44
(一)	直接工程费	元			3331.60
1	人工费	元			3234.56
(1)	人工	工时	361.00	8.96	3234.56
2	材料费	元			97.04
(1)	零星材料费	%	3.00	3234.56	97.04
3	机械费	元			
(二)	措施费				299.84
1	雨季施工增加费	%	0.50	3331.60	16.66
2	夜间施工增加费	%		3331.60	
3	临时设施费	%	4.00	3331.60	133.26
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3331.60	83.29
5	其他措施费	%	2.00	3331.60	66.63
二	间接费			1310.81	1310.81
(一)	规费	%	32.80	3234.56	1060.94
(二)	企业管理费	%	7.50	3331.60	249.87
三	企业利润	%	7.00	4942.25	345.96
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	5288.21	475.94
	合计	元	-	-	5764.15
	单价	元	-	-	57.64

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0040　　项目名称：截水沟模版　　100m²

定额组成：[DH05001]＋[DH05002]

施工方法(工作内容)：1.预埋铁件制作、模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4651.08
(一)	直接工程费	元			4190.17
1	人工费	元			1917.44
(1)	人工	工时	214.00	8.96	1917.44
2	材料费	元			1628.72
(1)	电焊条	kg	2.48	6.50	16.12
(2)	卡扣件	kg	25.33	4.97	125.89
(3)	铁件	kg	1.50	5.65	8.48
(4)	型钢	kg	42.97	3.61	155.12
(5)	组合钢模板	kg	79.57	5.42	431.27
(6)	预埋铁件	kg	121.68	6.02	732.51
(7)	混凝土柱	m^3	0.28	454.97	127.39
(8)	其他材料费	%	2.00	1596.78	31.94
3	机械费	元			644.01
(1)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.36	51.88	18.68
(2)	交流电焊机 25 kVA	台时	2.70	8.99	24.27
(3)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.06	24.62	1.48
(4)	汽车起重机　起重量 5.0 t	台时	8.50	66.93	568.91
(5)	其他机械费	%	5.00	613.34	30.67
(二)	措施费				460.91
1	雨季施工增加费	%	0.50	4190.17	20.95
2	夜间施工增加费	%		4190.17	
3	临时设施费	%	6.00	4190.17	251.41
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4190.17	104.75
5	其他措施费	%	2.00	4190.17	83.80
二	间接费			1200.79	1200.79
(一)	规费	%	32.80	2127.95	697.97
(二)	企业管理费	%	12.00	4190.17	502.82
三	企业利润	%	7.00	5851.87	409.63
四	价差	元			312.39
(1)	汽油	kg	51.892	6.02	312.39
五	税金	%	9.00	6573.89	591.65
	合计	元	-	-	7165.54
	单价	元	-	-	71.66

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0041　　项目名称：排水沟模版　　100m^2

定额组成：[DH05001]＋[DH05002]

施工方法(工作内容)：1.预埋铁件制作、模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4651.08
(一)	直接工程费	元			4190.17
1	人工费	元			1917.44
(1)	人工	工时	214.00	8.96	1917.44
2	材料费	元			1628.72
(1)	电焊条	kg	2.48	6.50	16.12
(2)	卡扣件	kg	25.33	4.97	125.89
(3)	铁件	kg	1.50	5.65	8.48
(4)	型钢	kg	42.97	3.61	155.12
(5)	组合钢模板	kg	79.57	5.42	431.27
(6)	预埋铁件	kg	121.68	6.02	732.51
(7)	混凝土柱	m^3	0.28	454.97	127.39
(8)	其他材料费	%	2.00	1596.78	31.94
3	机械费	元			644.01
(1)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.36	51.88	18.68
(2)	交流电焊机 25 kVA	台时	2.70	8.99	24.27
(3)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.06	24.62	1.48
(4)	汽车起重机　起重量 5.0 t	台时	8.50	66.93	568.91
(5)	其他机械费	%	5.00	613.34	30.67
(二)	措施费				460.91
1	雨季施工增加费	%	0.50	4190.17	20.95
2	夜间施工增加费	%		4190.17	
3	临时设施费	%	6.00	4190.17	251.41
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4190.17	104.75
5	其他措施费	%	2.00	4190.17	83.80
二	间接费			1200.79	1200.79
(一)	规费	%	32.80	2127.95	697.97
(二)	企业管理费	%	12.00	4190.17	502.82
三	企业利润	%	7.00	5851.87	409.63
四	价差	元			312.39
(1)	汽油	kg	51.892	6.02	312.39
五	税金	%	9.00	6573.89	591.65
	合计	元	-	-	7165.54
	单价	元	-	-	71.66

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0042　　项目名称：C20混凝土浇筑截水沟　　100m^3

定额组成：[([DH04028])×1.500+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03＋([DH04029])×-0.500+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03]

施工方法(工作内容)：1.施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			32765.40
(一)	直接工程费	元			29518.38
1	人工费	元			12231.74
(1)	人工	工时	1365.15	8.96	12231.74
2	材料费	元			13263.98
(1)	纯混凝土C20 2级配 42.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	103.00	119.26	12283.78
(2)	水	m^3	180.00	4.11	739.80
(3)	其他材料费	%	1.00	13023.58	130.24
(4)	零星材料费	%	2.00	3608.11	72.16
(5)	零星材料费	%	6.00	633.33	38.00
3	机械费	元			4022.66
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	44.00	2.00	88.00
(2)	风（砂）水枪耗风量 6.0m/min3	台时	51.34	43.84	2250.75
(3)	混凝土搅拌机出料 0.40m^3	台时	49.44	26.25	1297.80
(4)	双胶轮车	台时	143.17	0.90	128.85
(5)	其他机械费	%	11.00	2338.75	257.26
(二)	措施费				3247.02
1	雨季施工增加费	%	0.50	29518.38	147.59
2	夜间施工增加费	%		29518.38	
3	临时设施费	%	6.00	29518.38	1771.10
4	安全文明生产措施费	%	2.50	29518.38	737.96
5	其他措施费	%	2.00	29518.38	590.37
二	间接费			6857.58	6857.58
(一)	规费	%	32.80	12807.72	4200.93
(二)	企业管理费	%	9.00	29518.38	2656.65
三	企业利润	%	7.00	39622.98	2773.61
四	价差	元			12405.46
(1)	中砂	m^3	56.650	82	4645.30
(2)	水泥 42.5	kg	31641.291	0.092	2911.00
(3)	碎石	m^3	86.623	55.98	4849.16
五	税金	%	9.00	54802.05	4932.18
	合计	元	-	-	59734.23
	单价	元	-	-	597.34

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0043　　项目名称：C20混凝土浇筑排水沟　　100m^3

定额组成：[([DH04028])×1.500+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03＋([DH04029])×-0.500+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03]

施工方法(工作内容)：1.施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			32765.40
(一)	直接工程费	元			29518.38
1	人工费	元			12231.74
(1)	人工	工时	1365.15	8.96	12231.74
2	材料费	元			13263.98
(1)	纯混凝土C20 2级配 42.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	103.00	119.26	12283.78
(2)	水	m^3	180.00	4.11	739.80
(3)	其他材料费	%	1.00	13023.58	130.24
(4)	零星材料费	%	2.00	3608.11	72.16
(5)	零星材料费	%	6.00	633.33	38.00
3	机械费	元			4022.66
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	44.00	2.00	88.00
(2)	风（砂）水枪耗风量 6.0m/min3	台时	51.34	43.84	2250.75
(3)	混凝土搅拌机出料 0.40m^3	台时	49.44	26.25	1297.80
(4)	双胶轮车	台时	143.17	0.90	128.85
(5)	其他机械费	%	11.00	2338.75	257.26
(二)	措施费				3247.02
1	雨季施工增加费	%	0.50	29518.38	147.59
2	夜间施工增加费	%		29518.38	
3	临时设施费	%	6.00	29518.38	1771.10
4	安全文明生产措施费	%	2.50	29518.38	737.96
5	其他措施费	%	2.00	29518.38	590.37
二	间接费			6857.58	6857.58
(一)	规费	%	32.80	12807.72	4200.93
(二)	企业管理费	%	9.00	29518.38	2656.65
三	企业利润	%	7.00	39622.98	2773.61
四	价差	元			12405.46
(1)	中砂	m^3	56.650	82	4645.30
(2)	水泥 42.5	kg	31641.291	0.092	2911.00
(3)	碎石	m^3	86.623	55.98	4849.16
五	税金	%	9.00	54802.05	4932.18
	合计	元	-	-	59734.23
	单价	元	-	-	597.34

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0044　　项目名称：截水沟粗砂垫层　　100m³

定额组成：[DH04050]+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03

施工方法(工作内容)：1.
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			24046.73
(一)	直接工程费	元			21663.73
1	人工费	元			5673.02
(1)	人工	工时	633.15	8.96	5673.02
2	材料费	元			14288.16
(1)	纯混凝土C20 1级配 32.5水泥　粒径20mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m³	103.00	135.17	13922.51
(2)	水	m³	45.00	4.11	184.95
(3)	其他材料费	%	0.50	14107.46	70.54
(4)	零星材料费	%	2.00	3608.11	72.16
(5)	零星材料费	%	6.00	633.32	38.00
3	机械费	元			1702.55
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	40.05	2.00	80.10
(2)	风（砂）水枪 耗风量（m³/min） 6.0	台时	4.00	43.84	175.36
(3)	混凝土搅拌机出料 0.40m³	台时	49.44	26.25	1297.80
(4)	双胶轮车	台时	143.17	0.90	128.85
(5)	其他机械费	%	8.00	255.46	20.44
(二)	措施费				2383.00
1	雨季施工增加费	%	0.50	21663.73	108.32
2	夜间施工增加费	%		21663.73	
3	临时设施费	%	6.00	21663.73	1299.82
4	安全文明生产措施费	%	2.50	21663.73	541.59
5	其他措施费	%	2.00	21663.73	433.27
二	间接费			3999.41	3999.41
(一)	规费	%	32.80	6249.00	2049.67
(二)	企业管理费	%	9.00	21663.73	1949.74
三	企业利润	%	7.00	28046.14	1963.23
四	价差	元			12224.96
(1)	中砂	m³	59.946	82	4915.57
(2)	水泥 32.5	kg	38915.151	0.077	2996.47
(3)	碎石	m³	77.044	55.98	4312.92
五	税金	%	9.00	42234.33	3801.09
	合计	元	-	-	46035.42
	单价	元	-	-	460.35

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0045　　项目名称：排水沟粗砂垫层　　100m^3

定额组成：[DH04050]+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03

施工方法(工作内容)：1.
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			24046.73
(一)	直接工程费	元			21663.73
1	人工费	元			5673.02
(1)	人工	工时	633.15	8.96	5673.02
2	材料费	元			14288.16
(1)	纯混凝土C20 1级配 32.5水泥　粒径20mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	103.00	135.17	13922.51
(2)	水	m^3	45.00	4.11	184.95
(3)	其他材料费	%	0.50	14107.46	70.54
(4)	零星材料费	%	2.00	3608.11	72.16
(5)	零星材料费	%	6.00	633.32	38.00
3	机械费	元			1702.55
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	40.05	2.00	80.10
(2)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	4.00	43.84	175.36
(3)	混凝土搅拌机出料 0.40m^3	台时	49.44	26.25	1297.80
(4)	双胶轮车	台时	143.17	0.90	128.85
(5)	其他机械费	%	8.00	255.46	20.44
(二)	措施费				2383.00
1	雨季施工增加费	%	0.50	21663.73	108.32
2	夜间施工增加费	%		21663.73	
3	临时设施费	%	6.00	21663.73	1299.82
4	安全文明生产措施费	%	2.50	21663.73	541.59
5	其他措施费	%	2.00	21663.73	433.27
二	间接费			3999.41	3999.41
(一)	规费	%	32.80	6249.00	2049.67
(二)	企业管理费	%	9.00	21663.73	1949.74
三	企业利润	%	7.00	28046.14	1963.23
四	价差	元			12224.96
(1)	中砂	m^3	59.946	82	4915.57
(2)	水泥 32.5	kg	38915.151	0.077	2996.47
(3)	碎石	m^3	77.044	55.98	4312.92
五	税金	%	9.00	42234.33	3801.09
	合计	元	-	-	46035.42
	单价	元	-	-	460.35

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0047　　项目名称：C20混凝土浇筑消能池　　100m^3

定额组成：[([DH04028])×1.500+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03＋([DH04029])×-0.500+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03]

施工方法(工作内容)：1.施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			33640.68
(一)	直接工程费	元			30306.92
1	人工费	元			12231.74
(1)	人工	工时	1365.15	8.96	12231.74
2	材料费	元			14052.52
(1)	纯混凝土C20 2级配 32.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	103.00	126.84	13064.52
(2)	水	m^3	180.00	4.11	739.80
(3)	其他材料费	%	1.00	13804.32	138.04
(4)	零星材料费	%	2.00	3608.11	72.16
(5)	零星材料费	%	6.00	633.33	38.00
3	机械费	元			4022.66
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	44.00	2.00	88.00
(2)	风（砂）水枪耗风量 6.0m/min3	台时	51.34	43.84	2250.75
(3)	混凝土搅拌机出料 0.40m^3	台时	49.44	26.25	1297.80
(4)	双胶轮车	台时	143.17	0.90	128.85
(5)	其他机械费	%	11.00	2338.75	257.26
(二)	措施费				3333.76
1	雨季施工增加费	%	0.50	30306.92	151.53
2	夜间施工增加费	%		30306.92	
3	临时设施费	%	6.00	30306.92	1818.42
4	安全文明生产措施费	%	2.50	30306.92	757.67
5	其他措施费	%	2.00	30306.92	606.14
二	间接费			6928.55	6928.55
(一)	规费	%	32.80	12807.72	4200.93
(二)	企业管理费	%	9.00	30306.92	2727.62
三	企业利润	%	7.00	40569.23	2839.85
四	价差	元			12006.40
(1)	中砂	m^3	54.384	82	4459.49
(2)	水泥 32.5	kg	35035.759	0.077	2697.75
(3)	碎石	m^3	86.623	55.98	4849.16
五	税金	%	9.00	55415.48	4987.39
	合计	元	-	-	60402.87
	单价	元	-	-	604.03

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0048　　项目名称：消能池粗砂垫层　　100m³

定额组成：[DH04050]+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03

施工方法(工作内容)：1.
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			23613.46
(一)	直接工程费	元			21663.73
1	人工费	元			5673.02
(1)	人工	工时	633.15	8.96	5673.02
2	材料费	元			14288.16
(1)	纯混凝土C20 1级配 32.5水泥　粒径20mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m³	103.00	135.17	13922.51
(2)	水	m³	45.00	4.11	184.95
(3)	其他材料费	%	0.50	14107.46	70.54
(4)	零星材料费	%	2.00	3608.11	72.16
(5)	零星材料费	%	6.00	633.32	38.00
3	机械费	元			1702.55
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	40.05	2.00	80.10
(2)	风（砂）水枪 耗风量（m³/min） 6.0	台时	4.00	43.84	175.36
(3)	混凝土搅拌机出料 0.40m³	台时	49.44	26.25	1297.80
(4)	双胶轮车	台时	143.17	0.90	128.85
(5)	其他机械费	%	8.00	255.46	20.44
(二)	措施费				1949.73
1	雨季施工增加费	%	0.50	21663.73	108.32
2	夜间施工增加费	%		21663.73	
3	临时设施费	%	4.00	21663.73	866.55
4	安全文明生产措施费	%	2.50	21663.73	541.59
5	其他措施费	%	2.00	21663.73	433.27
二	间接费			4974.27	4974.27
(一)	规费	%	32.80	6249.00	2049.67
(二)	企业管理费	%	13.50	21663.73	2924.60
三	企业利润	%	7.00	28587.73	2001.14
四	价差	元			12224.96
(1)	中砂	m³	59.946	82	4915.57
(2)	水泥 32.5	kg	38915.151	0.077	2996.47
(3)	碎石	m³	77.044	55.98	4312.92
五	税金	%	9.00	42813.83	3853.24
	合计	元	-	-	46667.07
	单价	元	-	-	466.67

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0049　　项目名称：土方清运　　100m^3

定额组成：[DH01116]

施工方法(工作内容)：1.装车、运输、卸车、空回等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			2459.77
(一)	直接工程费	元			2256.67
1	人工费	元			600.32
(1)	人工	工时	67.00	8.96	600.32
2	材料费	元			22.34
(1)	零星材料费	%	1.00	2234.33	22.34
3	机械费	元			1634.01
(1)	推土机功率 59 kW	台时	0.30	71.01	21.30
(2)	自卸汽车载重量 3.5 t	台时	34.60	46.61	1612.71
(二)	措施费				203.10
1	雨季施工增加费	%	0.50	2256.67	11.28
2	夜间施工增加费	%		2256.67	
3	临时设施费	%	4.00	2256.67	90.27
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2256.67	56.42
5	其他措施费	%	2.00	2256.67	45.13
二	间接费			568.18	568.18
(一)	规费	%	32.80	1009.86	331.23
(二)	企业管理费	%	10.50	2256.67	236.95
三	企业利润	%	7.00	3027.95	211.96
四	价差	元			1615.42
(1)	柴油	kg	2.520	4.59	11.57
(2)	汽油	kg	266.420	6.02	1603.85
五	税金	%	9.00	4855.33	436.98
	合计	元	-	-	5292.31
	单价	元	-	-	52.92

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0050　　项目名称：脚手架　　100m^2

定额组成：[DH09059]

施工方法(工作内容)：1.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			986.29
(一)	直接工程费	元			904.86
1	人工费	元			670.03
(1)	人工	工时	74.78	8.96	670.03
2	材料费	元			232.32
(1)	尼龙安全网	m^2	7.64	6.20	47.37
(2)	竹脚手板	m^2	7.50	18.58	139.35
(3)	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.01	454.97	4.55
(4)	对角扣	个	0.05	5.75	0.29
(5)	回转架	个	0.01	5.93	0.06
(6)	直角扣	个	0.22	6.37	1.40
(7)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.003	3000	9.00
(8)	其他材料费	%	15.00	202.02	30.30
3	机械费	元			2.51
(1)	载重汽车载重量 4.0 t	台时	0.05	50.13	2.51
(二)	措施费				81.43
1	雨季施工增加费	%	0.50	904.86	4.52
2	夜间施工增加费	%		904.86	
3	临时设施费	%	4.00	904.86	36.19
4	安全文明生产措施费	%	2.50	904.86	22.62
5	其他措施费	%	2.00	904.86	18.10
二	间接费			314.97	314.97
(一)	规费	%	32.80	670.61	219.96
(二)	企业管理费	%	10.50	904.86	95.01
三	企业利润	%	7.00	1301.26	91.09
四	价差	元			7.62
(1)	汽油	kg	0.324	6.02	1.95
(2)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.003	1891.06	5.67
五	税金	%	9.00	1399.97	126.00
	合计	元	-	-	1525.97
	单价	元	-	-	15.26

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0052　　项目名称：格构梁粗砂垫层　　100m³

定额组成：[DH04050]+[DH04083]＋[DH04092]×1.03

施工方法(工作内容)：1.
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			23927.75
(一)	直接工程费	元			21556.54
1	人工费	元			5607.97
(1)	人工	工时	625.89	8.96	5607.97
2	材料费	元			14286.06
(1)	纯混凝土C20 1级配 32.5水泥　粒径20mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m³	103.00	135.17	13922.51
(2)	水	m³	45.00	4.11	184.95
(3)	其他材料费	%	0.50	14107.46	70.54
(4)	零星材料费	%	2.00	3503.02	70.06
(5)	零星材料费	%	6.00	633.32	38.00
3	机械费	元			1662.51
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	40.05	2.00	80.10
(2)	风（砂）水枪 耗风量（m³/min） 6.0	台时	4.00	43.84	175.36
(3)	混凝土搅拌机出料 0.40m³	台时	48.00	26.25	1260.00
(4)	双胶轮车	台时	140.68	0.90	126.61
(5)	其他机械费	%	8.00	255.46	20.44
(二)	措施费				2371.21
1	雨季施工增加费	%	0.50	21556.54	107.78
2	夜间施工增加费	%		21556.54	
3	临时设施费	%	6.00	21556.54	1293.39
4	安全文明生产措施费	%	2.50	21556.54	538.91
5	其他措施费	%	2.00	21556.54	431.13
二	间接费			3962.92	3962.92
(一)	规费	%	32.80	6167.17	2022.83
(二)	企业管理费	%	9.00	21556.54	1940.09
三	企业利润	%	7.00	27890.67	1952.35
四	价差	元			12224.96
(1)	中砂	m³	59.946	82	4915.57
(2)	水泥 32.5	kg	38915.151	0.077	2996.47
(3)	碎石	m³	77.044	55.98	4312.92
五	税金	%	9.00	42067.98	3786.12
	合计	元	-	-	45854.10
	单价	元	-	-	458.54

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0053　　项目名称：施工仓库　　100㎡

定额组成：[DH09162]

施工方法(工作内容)：1.平整场地(厚度0.2m以内)、基础、地坪、内外墙、门窗、屋架、屋面及室内照明工程

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			20935.06
(一)	直接工程费	元			19206.48
1	人工费	元			9302.63
(1)	人工	工时	1038.24	8.96	9302.63
2	材料费	元			9903.85
(1)	竹席	m^2	250.00	18.58	4645.00
(2)	油毛毡	m^2	153.00	5.31	812.43
(3)	板枋材	m^3	0.36	800	288.00
(4)	杉杆	m^3	6.35	654.87	4158.42
3	机械费	元			
(二)	措施费				1728.58
1	雨季施工增加费	%	0.50	19206.48	96.03
2	夜间施工增加费	%		19206.48	
3	临时设施费	%	4.00	19206.48	768.26
4	安全文明生产措施费	%	2.50	19206.48	480.16
5	其他措施费	%	2.00	19206.48	384.13
二	间接费			5067.94	5067.94
(一)	规费	%	32.80	9302.63	3051.26
(二)	企业管理费	%	10.50	19206.48	2016.68
三	企业利润	%	7.00	26003.00	1820.21
四	价差	元			61.49
(1)	板枋材	m^3	0.36	170.8	61.49
五	税金	%	9.00	27884.70	2509.62
	合计	元	-	-	30394.32
	单价	元	-	-	303.94

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0054　　项目名称：马道修建　　100m²

定额组成：[DH01005]

施工方法(工作内容)：1.削放坡及找平：厚度在 30 cm 以内的挖土，20 m 基本运距的运填，最后削坡找平，符合设计要求。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			559.02
(一)	直接工程费	元			512.87
1	人工费	元			483.84
(1)	人工	工时	54.00	8.96	483.84
2	材料费	元			29.03
(1)	零星材料费	%	6.00	483.84	29.03
3	机械费	元			
(二)	措施费				46.15
1	雨季施工增加费	%	0.50	512.87	2.56
2	夜间施工增加费	%		512.87	
3	临时设施费	%	4.00	512.87	20.51
4	安全文明生产措施费	%	2.50	512.87	12.82
5	其他措施费	%	2.00	512.87	10.26
二	间接费			197.17	197.17
(一)	规费	%	32.80	483.84	158.70
(二)	企业管理费	%	7.50	512.87	38.47
三	企业利润	%	7.00	756.19	52.93
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	809.12	72.82
	合计	元	-	-	881.94
	单价	元	-	-	8.82

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0055　　项目名称：　　$10m^2$

定额组成：[DH08100]

施工方法(工作内容)：1.铁艺栏杆焊接、冲洗石子、混凝土搅拌、浇捣、养护等全部操作过程,成品堆放,构件加固、安装、校正、焊接固定

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			2242.85
(一)	直接工程费	元			2057.66
1	人工费	元			565.91
(1)	人工	工时	63.16	8.96	565.91
2	材料费	元			1485.28
(1)	电焊条	kg	0.90	6.50	5.85
(2)	膨胀螺栓 M10×95	套	30.00	0.44	13.20
(3)	不锈钢栏杆	m	10.00	135.00	1350.00
(4)	其他材料费	%	8.49	1369.05	116.23
3	机械费	元			6.47
(1)	氩弧焊机 ≤ 500A	台时	0.23	28.12	6.47
(二)	措施费				185.19
1	雨季施工增加费	%	0.50	2057.66	10.29
2	夜间施工增加费	%		2057.66	
3	临时设施费	%	4.00	2057.66	82.31
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2057.66	51.44
5	其他措施费	%	2.00	2057.66	41.15
二	间接费			402.55	402.55
(一)	规费	%	32.80	568.59	186.50
(二)	企业管理费	%	10.50	2057.66	216.05
三	企业利润	%	7.00	2645.40	185.18
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	2830.58	254.75
	合计	元	-	-	3085.33
	单价	元	-	-	308.53

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0056　　项目名称：A型排水沟伸缩缝　　100㎡

定额组成：[DH04248]

施工方法(工作内容)：1.沥青木板：木板制作、熔化、涂沥青、安装。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			11311.13
(一)	直接工程费	元			10190.21
1	人工费	元			1929.09
(1)	人工	工时	215.30	8.96	1929.09
2	材料费	元			8258.10
(1)	锯材	m^3	2.20	1177.88	2591.34
(2)	沥青	t	1.240	4250.000	5270.00
(3)	木柴	t	0.420	750.000	315.00
(4)	其他材料费	%	1.00	8176.34	81.76
3	机械费	元			3.02
(1)	双胶轮车	台时	3.36	0.90	3.02
(二)	措施费				1120.92
1	雨季施工增加费	%	0.50	10190.21	50.95
2	夜间施工增加费	%		10190.21	
3	临时设施费	%	6.00	10190.21	611.41
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10190.21	254.76
5	其他措施费	%	2.00	10190.21	203.80
二	间接费			1549.86	1549.86
(一)	规费	%	32.80	1929.09	632.74
(二)	企业管理费	%	9.00	10190.21	917.12
三	企业利润	%	7.00	12860.99	900.27
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	13761.26	1238.51
	合计	元	-	-	14999.77
	单价	元	-	-	150.00

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0057　　项目名称：道路下方埋设塑料管道　　100m

定额组成：[[DH08024]×5.000＋[DH08023]×-4.000]

施工方法(工作内容)：1.PVC 管切割、钻孔、无纺布包装、安装。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4437.06
(一)	直接工程费	元			4070.70
1	人工费	元			1291.94
(1)	人工	工时	144.19	8.96	1291.94
2	材料费	元			2552.76
(1)	PVC　管	m	102.00	14.62	1491.24
(2)	土工布	m^2	207.25	5.00	1036.25
(3)	其他材料费	%	1.00	2527.49	25.27
3	机械费	元			226.00
(1)	电钻功率 2 kW	台时	21.01	10.65	223.76
(2)	其他机械费	%	1.00	223.75	2.24
(二)	措施费				366.36
1	雨季施工增加费	%	0.50	4070.70	20.35
2	夜间施工增加费	%		4070.70	
3	临时设施费	%	4.00	4070.70	162.83
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4070.70	101.77
5	其他措施费	%	2.00	4070.70	81.41
二	间接费			912.92	912.92
(一)	规费	%	32.80	1480.16	485.50
(二)	企业管理费	%	10.50	4070.70	427.42
三	企业利润	%	7.00	5349.98	374.50
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	5724.48	515.20
	合计	元	-	-	6239.68
	单价	元	-	-	62.40

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0058　　项目名称：人工清坡　　100m²

定额组成：[DH01005]

施工方法(工作内容)：1.削放坡及找平：厚度在 30 cm 以内的挖土，20 m 基本运距的运填，最后削坡找平，符合设计要求。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			559.02
(一)	直接工程费	元			512.87
1	人工费	元			483.84
(1)	人工	工时	54.00	8.96	483.84
2	材料费	元			29.03
(1)	零星材料费	%	6.00	483.84	29.03
3	机械费	元			
(二)	措施费				46.15
1	雨季施工增加费	%	0.50	512.87	2.56
2	夜间施工增加费	%		512.87	
3	临时设施费	%	4.00	512.87	20.51
4	安全文明生产措施费	%	2.50	512.87	12.82
5	其他措施费	%	2.00	512.87	10.26
二	间接费			197.17	197.17
(一)	规费	%	32.80	483.84	158.70
(二)	企业管理费	%	7.50	512.87	38.47
三	企业利润	%	7.00	756.19	52.93
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	809.12	72.82
	合计	元	-	-	881.94
	单价	元	-	-	8.82

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0059　　项目名称：种植攀援植物　　100株

定额组成：[DH07097]

施工方法(工作内容)：1.挖坑、栽植、回土、捣实、浇水、覆土、整理、施肥

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			438.34
(一)	直接工程费	元			402.15
1	人工费	元			67.20
(1)	人工	工时	7.50	8.96	67.20
2	材料费	元			334.95
(1)	肥料	kg	5.50	4.80	26.40
(2)	水	m^3	0.62	4.11	2.55
(3)	攀缘植物	株	102.00	3.00	306.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				36.19
1	雨季施工增加费	%	0.50	402.15	2.01
2	夜间施工增加费	%		402.15	
3	临时设施费	%	4.00	402.15	16.09
4	安全文明生产措施费	%	2.50	402.15	10.05
5	其他措施费	%	2.00	402.15	8.04
二	间接费			58.23	58.23
(一)	规费	%	32.80	67.20	22.04
(二)	企业管理费	%	9.00	402.15	36.19
三	企业利润	%	7.00	496.57	34.76
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	531.33	47.82
	合计	元	-	-	579.15
	单价	元	-	-	5.79

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0060　　项目名称：护脚墙工程　　100m³

定额组成：[DH03032]

施工方法(工作内容)：1.选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			17849.00
(一)	直接工程费	元			16375.23
1	人工费	元			8789.76
(1)	人工	工时	981.00	8.96	8789.76
2	材料费	元			7326.07
(1)	块石	m³	108.00	30	3240.00
(2)	砌筑砂浆M 10【粗砂换中砂】	m³	35.30	114.72	4049.62
(3)	其他材料费	%	0.50	7289.62	36.45
3	机械费	元			259.40
(1)	砂浆搅拌机出料 0.4m³	台时	6.35	18.36	116.59
(2)	双胶轮车	台时	158.68	0.90	142.81
(二)	措施费				1473.77
1	雨季施工增加费	%	0.50	16375.23	81.88
2	夜间施工增加费	%		16375.23	
3	临时设施费	%	4.00	16375.23	655.01
4	安全文明生产措施费	%	2.50	16375.23	409.38
5	其他措施费	%	2.00	16375.23	327.50
二	间接费			5117.97	5117.97
(一)	规费	%	32.80	8863.74	2907.31
(二)	企业管理费	%	13.50	16375.23	2210.66
三	企业利润	%	7.00	22966.97	1607.69
四	价差	元			11026.32
(1)	块石	m³	108.00	64.99	7018.92
(2)	中砂	m³	38.053	82	3120.35
(3)	水泥 32.5	kg	11520.155	0.077	887.05
五	税金	%	9.00	35600.98	3204.09
	合计	元	-	-	38805.07
	单价	元	-	-	388.05

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0061　　项目名称：L=1.6m锚钉钻孔　　100m

定额组成：[DH06132]

施工方法(工作内容)：1.露天作业的锚杆、锚索钻孔等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			8182.78
(一)	直接工程费	元			7371.87
1	人工费	元			762.85
(1)	人工	工时	85.14	8.96	762.85
2	材料费	元			1840.61
(1)	100型潜孔钻钻头	个	1.76	410.00	721.60
(2)	冲击器 CIR90	套	0.22	4190.00	921.80
(3)	其他材料费	%	12.00	1643.40	197.21
3	机械费	元			4768.41
(1)	OZJ-100 型潜孔钻	台时	46.30	100.97	4674.91
(2)	其他机械费	%	2.00	4674.91	93.50
(二)	措施费				810.91
1	雨季施工增加费	%	0.50	7371.87	36.86
2	夜间施工增加费	%		7371.87	
3	临时设施费	%	6.00	7371.87	442.31
4	安全文明生产措施费	%	2.50	7371.87	184.30
5	其他措施费	%	2.00	7371.87	147.44
二	间接费			1532.92	1532.92
(一)	规费	%	32.80	1302.25	427.14
(二)	企业管理费	%	15.00	7371.87	1105.78
三	企业利润	%	7.00	9715.70	680.10
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	10395.80	935.62
	合计	元	-	-	11331.42
	单价	元	-	-	113.31

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0062　　项目名称：Φ18mm钢筋，L=1.6m锚钉　　100根

定额组成：[DH06147]

施工方法(工作内容)：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			2543.82
(一)	直接工程费	元			2291.74
1	人工费	元			165.76
(1)	人工	工时	18.50	8.96	165.76
2	材料费	元			1509.44
(1)	钢筋 Φ18	kg	306.00	3	918.00
(2)	锚杆附件	kg	144.00	3.50	504.00
(3)	接缝砂浆M 30【水泥42.5换32.5】【粗砂换细砂】	m^3	0.19	228.83	43.48
(4)	其他材料费	%	3.00	1465.48	43.96
3	机械费	元			616.54
(1)	风（砂）水枪耗风量 6m/min3	台时	1.80	43.84	78.91
(2)	灰浆搅拌机	台时	9.33	18.55	173.07
(3)	灌浆泵（中低压砂浆）	台时	9.33	38.42	358.46
(4)	其他机械费	%	1.00	610.44	6.10
(二)	措施费				252.08
1	雨季施工增加费	%	0.50	2291.74	11.46
2	夜间施工增加费	%		2291.74	
3	临时设施费	%	6.00	2291.74	137.50
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2291.74	57.29
5	其他措施费	%	2.00	2291.74	45.83
二	间接费			499.58	499.58
(一)	规费	%	32.80	475.05	155.82
(二)	企业管理费	%	15.00	2291.74	343.76
三	企业利润	%	7.00	3043.40	213.04
四	价差	元			133.45
(1)	钢筋 Φ18	kg	306.00	0.35	107.10
(2)	细砂	m^3	0.179	82	14.68
(3)	水泥 32.5	kg	151.525	0.077	11.67
五	税金	%	9.00	3389.89	305.09
	合计	元	-	-	3694.98
	单价	元	-	-	36.95

工程单价表

项目编号： JZ0063　　项目名称：雨水箅子　　定额单位：套

定额组成：[B-001]

施工方法(工作内容)：1.

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			150.99
(一)	直接工程费	元			138.53
1	人工费	元			31.25
(1)	人工	工时	3.42	8.96	30.64
(2)	其他人工费	%	2.00	30.64	0.61
2	材料费	元			107.28
(1)	抹灰砂浆 1:2	m^3	0.03	175.88	5.28
(2)	雨水箅子	套	1.00	102.00	102.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				12.46
1	雨季施工增加费	%	0.50	138.53	0.69
2	夜间施工增加费	%		138.53	
3	临时设施费	%	4.00	138.53	5.54
4	安全文明生产措施费	%	2.50	138.53	3.46
5	其他措施费	%	2.00	138.53	2.77
二	间接费			24.80	24.80
(一)	规费	%	32.80	31.25	10.25
(二)	企业管理费	%	10.50	138.53	14.55
三	企业利润	%	7.00	175.79	12.31
四	价差	元			4.16
(1)	水泥 32.5	kg	16.710	0.077	1.29
(2)	砂	m^3	0.035	82	2.87
五	税金	%	9.00	192.26	17.30
	合计	元	-	-	209.56
	单价	元	-	-	209.56

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0064　　项目名称：土方开挖　　100m³

定额组成：[DH01143]

施工方法(工作内容)：1.挖松、堆放

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			205.93
(一)	直接工程费	元			188.93
1	人工费	元			35.84
(1)	人工	工时	4.00	8.96	35.84
2	材料费	元			9.00
(1)	零星材料费	%	5.00	179.93	9.00
3	机械费	元			144.09
(1)	单斗挖掘机液压斗容 1.0m³	台时	1.08	133.42	144.09
(二)	措施费				17.00
1	雨季施工增加费	%	0.50	188.93	0.94
2	夜间施工增加费	%		188.93	
3	临时设施费	%	4.00	188.93	7.56
4	安全文明生产措施费	%	2.50	188.93	4.72
5	其他措施费	%	2.00	188.93	3.78
二	间接费			34.50	34.50
(一)	规费	%	32.80	61.97	20.33
(二)	企业管理费	%	7.50	188.93	14.17
三	企业利润	%	7.00	240.43	16.83
四	价差	元			73.86
(1)	柴油	kg	16.092	4.59	73.86
五	税金	%	9.00	331.12	29.80
	合计	元	-	-	360.92
	单价	元	-	-	3.61

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0065　　项目名称：土方清运（机械装土）　　100m^3

定额组成：[DH01165]

施工方法(工作内容)：1.挖装、运输、卸除、空回

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			1521.13
(一)	直接工程费	元			1395.53
1	人工费	元			45.70
(1)	人工	工时	5.10	8.96	45.70
2	材料费	元			53.67
(1)	零星材料费	%	4.00	1341.86	53.67
3	机械费	元			1296.16
(1)	单斗挖掘机液压斗容 1.0m^3	台时	0.85	133.42	113.41
(2)	推土机功率 59 kW	台时	0.50	71.01	35.51
(3)	自卸汽车载重量 5.0 t	台时	20.84	55.05	1147.24
(二)	措施费				125.60
1	雨季施工增加费	%	0.50	1395.53	6.98
2	夜间施工增加费	%		1395.53	
3	临时设施费	%	4.00	1395.53	55.82
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1395.53	34.89
5	其他措施费	%	2.00	1395.53	27.91
二	间接费			209.55	209.55
(一)	规费	%	32.80	319.80	104.89
(二)	企业管理费	%	7.50	1395.53	104.66
三	企业利润	%	7.00	1730.68	121.15
四	价差	元			947.88
(1)	柴油	kg	206.509	4.59	947.88
五	税金	%	9.00	2799.71	251.97
	合计	元	-	-	3051.68
	单价	元	-	-	30.52

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0066　　项目名称：11　　100㎡

定额组成：[DH04248]

施工方法(工作内容)：1.沥青木板：木板制作、熔化、涂沥青、安装。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			11311.13
(一)	直接工程费	元			10190.21
1	人工费	元			1929.09
(1)	人工	工时	215.30	8.96	1929.09
2	材料费	元			8258.10
(1)	锯材	m^3	2.20	1177.88	2591.34
(2)	沥青	t	1.240	4250.000	5270.00
(3)	木柴	t	0.420	750.000	315.00
(4)	其他材料费	%	1.00	8176.34	81.76
3	机械费	元			3.02
(1)	双胶轮车	台时	3.36	0.90	3.02
(二)	措施费				1120.92
1	雨季施工增加费	%	0.50	10190.21	50.95
2	夜间施工增加费	%		10190.21	
3	临时设施费	%	6.00	10190.21	611.41
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10190.21	254.76
5	其他措施费	%	2.00	10190.21	203.80
二	间接费			1549.86	1549.86
(一)	规费	%	32.80	1929.09	632.74
(二)	企业管理费	%	9.00	10190.21	917.12
三	企业利润	%	7.00	12860.99	900.27
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	13761.26	1238.51
	合计	元	-	-	14999.77
	单价	元	-	-	150.00

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0067　　项目名称：马道硬化　　100m³

定额组成：[DH04050]+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03

施工方法(工作内容)：1.
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			21721.11
(一)	直接工程费	元			19568.58
1	人工费	元			5673.02
(1)	人工	工时	633.15	8.96	5673.02
2	材料费	元			12193.01
(1)	纯混凝土C20 2级配 32.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【水泥32.5换42.5】【粗砂换中砂】	m³	103.00	114.93	11837.79
(2)	水	m³	45.00	4.11	184.95
(3)	其他材料费	%	0.50	12022.74	60.11
(4)	零星材料费	%	2.00	3608.11	72.16
(5)	零星材料费	%	6.00	633.32	38.00
3	机械费	元			1702.55
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	40.05	2.00	80.10
(2)	风（砂）水枪 耗风量（m³/min） 6.0	台时	4.00	43.84	175.36
(3)	混凝土搅拌机出料 0.40m³	台时	49.44	26.25	1297.80
(4)	双胶轮车	台时	143.17	0.90	128.85
(5)	其他机械费	%	8.00	255.46	20.44
(二)	措施费				2152.53
1	雨季施工增加费	%	0.50	19568.58	97.84
2	夜间施工增加费	%		19568.58	
3	临时设施费	%	6.00	19568.58	1174.11
4	安全文明生产措施费	%	2.50	19568.58	489.21
5	其他措施费	%	2.00	19568.58	391.37
二	间接费			3810.84	3810.84
(一)	规费	%	32.80	6249.00	2049.67
(二)	企业管理费	%	9.00	19568.58	1761.17
三	企业利润	%	7.00	25531.95	1787.24
四	价差	元			12080.68
(1)	中砂	m³	54.384	82	4459.49
(2)	水泥 42.5	kg	30130.796	0.092	2772.03
(3)	碎石	m³	86.623	55.98	4849.16
五	税金	%	9.00	39399.87	3545.99
	合计	元	-	-	42945.86
	单价	元	-	-	42945.86

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0068　　项目名称：基础开挖　　100m³

定额组成：[DH01143]

施工方法(工作内容)：1.挖松、堆放

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			205.93
(一)	直接工程费	元			188.93
1	人工费	元			35.84
(1)	人工	工时	4.00	8.96	35.84
2	材料费	元			9.00
(1)	零星材料费	%	5.00	179.93	9.00
3	机械费	元			144.09
(1)	单斗挖掘机液压斗容 1.0m³	台时	1.08	133.42	144.09
(二)	措施费				17.00
1	雨季施工增加费	%	0.50	188.93	0.94
2	夜间施工增加费	%		188.93	
3	临时设施费	%	4.00	188.93	7.56
4	安全文明生产措施费	%	2.50	188.93	4.72
5	其他措施费	%	2.00	188.93	3.78
二	间接费			34.50	34.50
(一)	规费	%	32.80	61.97	20.33
(二)	企业管理费	%	7.50	188.93	14.17
三	企业利润	%	7.00	240.43	16.83
四	价差	元			73.86
(1)	柴油	kg	16.092	4.59	73.86
五	税金	%	9.00	331.12	29.80
	合计	元	-	-	360.92
	单价	元	-	-	3.61

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0069　　项目名称：C25混凝土挡土墙　　100m³

定额组成：[DH04038]+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03

施工方法(工作内容)：1.施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			27855.98
(一)	直接工程费	元			25095.47
1	人工费	元			8262.46
(1)	人工	工时	922.15	8.96	8262.46
2	材料费	元			13813.27
(1)	纯混凝土C25 2级配 42.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	103.00	126.84	13064.52
(2)	水	m^3	90.00	4.11	369.90
(3)	其他材料费	%	2.00	13434.42	268.69
(4)	零星材料费	%	2.00	3608.11	72.16
(5)	零星材料费	%	6.00	633.32	38.00
3	机械费	元			3019.74
(1)	混凝土输送泵输出量 30.0 m^3/h	台时	9.20	89.93	827.36
(2)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	45.72	2.00	91.44
(3)	风（砂）水枪耗风量6.0m^3/min	台时	11.20	43.84	491.01
(4)	混凝土搅拌机出料 0.40m^3	台时	49.44	26.25	1297.80
(5)	双胶轮车	台时	143.17	0.90	128.85
(6)	其他机械费	%	13.00	1409.81	183.28
(二)	措施费				2760.51
1	雨季施工增加费	%	0.50	25095.47	125.48
2	夜间施工增加费	%		25095.47	
3	临时设施费	%	6.00	25095.47	1505.73
4	安全文明生产措施费	%	2.50	25095.47	627.39
5	其他措施费	%	2.00	25095.47	501.91
二	间接费			5222.48	5222.48
(一)	规费	%	32.80	9036.24	2963.89
(二)	企业管理费	%	9.00	25095.47	2258.59
三	企业利润	%	7.00	33078.46	2315.49
四	价差	元			12531.94
(1)	中砂	m^3	54.384	82	4459.49
(2)	水泥 42.5	kg	35035.759	0.092	3223.29
(3)	碎石	m^3	86.623	55.98	4849.16
五	税金	%	9.00	47925.89	4313.33
	合计	元	-	-	52239.22
	单价	元	-	-	522.39

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0070　　项目名称：泄水管　　100m

定额组成：[DH08022]

施工方法(工作内容)：1.PVC 管切割、钻孔、无纺布包装、安装。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			3037.12
(一)	直接工程费	元			2786.35
1	人工费	元			856.04
(1)	人工	工时	95.54	8.96	856.04
2	材料费	元			1855.01
(1)	PVC　管	m	102.00	14.62	1491.24
(2)	土工布	m^2	69.08	5.00	345.40
(3)	其他材料费	%	1.00	1836.64	18.37
3	机械费	元			75.30
(1)	电钻功率 2 kW	台时	7.00	10.65	74.55
(2)	其他机械费	%	1.00	74.55	0.75
(二)	措施费				250.77
1	雨季施工增加费	%	0.50	2786.35	13.93
2	夜间施工增加费	%		2786.35	
3	临时设施费	%	4.00	2786.35	111.45
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2786.35	69.66
5	其他措施费	%	2.00	2786.35	55.73
二	间接费			593.92	593.92
(一)	规费	%	32.80	918.76	301.35
(二)	企业管理费	%	10.50	2786.35	292.57
三	企业利润	%	7.00	3631.04	254.17
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	3885.21	349.67
	合计	元	-	-	4234.88
	单价	元	-	-	42.35

工程单价表

项目编号： JZ0072　　项目名称：锚拉挡墙钢筋制安　　定额单位：t

定额组成：[DH04223]

施工方法(工作内容)：1.回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场地到施工场的运输,灌注桩钢筋制做安装(简称“制安”)包括吊装入孔

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4936.95
(一)	直接工程费	元			4447.71
1	人工费	元			877.18
(1)	人工	工时	97.90	8.96	877.18
2	材料费	元			3308.49
(1)	电焊条	kg	7.22	6.50	46.93
(2)	铁丝	kg	4.00	4.70	18.80
(3)	钢筋	t	1.070	3000	3210.00
(4)	其他材料费	%	1.00	3275.73	32.76
3	机械费	元			262.04
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	1.50	43.84	65.76
(2)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.45	51.88	23.35
(3)	塔式起重机起重量 6.0 t	台时	0.10	69.93	6.99
(4)	交流电焊机 25 kVA	台时	10.00	8.99	89.90
(5)	对焊机电弧型 150 kVA	台时	0.40	76.52	30.61
(6)	钢筋弯曲机 Φ6 ～ 40	台时	1.05	17.29	18.15
(7)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.40	24.62	9.85
(8)	钢筋调直机 功率 4 ～ 14 kW	台时	0.60	20.48	12.29
(9)	其他机械费	%	2.00	256.90	5.14
(二)	措施费				489.24
1	雨季施工增加费	%	0.50	4447.71	22.24
2	夜间施工增加费	%		4447.71	
3	临时设施费	%	6.00	4447.71	266.86
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4447.71	111.19
5	其他措施费	%	2.00	4447.71	88.95
二	间接费			699.79	699.79
(一)	规费	%	32.80	913.12	299.50
(二)	企业管理费	%	9.00	4447.71	400.29
三	企业利润	%	7.00	5636.74	394.57
四	价差	元			477.46
(1)	钢筋	t	1.070	428	457.96
(2)	汽油	kg	3.240	6.02	19.50
五	税金	%	9.00	6508.77	585.79
	合计	元	-	-	7094.56
	单价	元	-	-	7094.56

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0073　　项目名称：钢模板制作、安装、拆除　　100m²

定额组成：[DH05001]＋[DH05002]

施工方法(工作内容)：1.预埋铁件制作、模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4651.08
(一)	直接工程费	元			4190.17
1	人工费	元			1917.44
(1)	人工	工时	214.00	8.96	1917.44
2	材料费	元			1628.72
(1)	电焊条	kg	2.48	6.50	16.12
(2)	卡扣件	kg	25.33	4.97	125.89
(3)	铁件	kg	1.50	5.65	8.48
(4)	型钢	kg	42.97	3.61	155.12
(5)	组合钢模板	kg	79.57	5.42	431.27
(6)	预埋铁件	kg	121.68	6.02	732.51
(7)	混凝土柱	m^3	0.28	454.97	127.39
(8)	其他材料费	%	2.00	1596.78	31.94
3	机械费	元			644.01
(1)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.36	51.88	18.68
(2)	交流电焊机 25 kVA	台时	2.70	8.99	24.27
(3)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.06	24.62	1.48
(4)	汽车起重机　起重量 5.0 t	台时	8.50	66.93	568.91
(5)	其他机械费	%	5.00	613.34	30.67
(二)	措施费				460.91
1	雨季施工增加费	%	0.50	4190.17	20.95
2	夜间施工增加费	%		4190.17	
3	临时设施费	%	6.00	4190.17	251.41
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4190.17	104.75
5	其他措施费	%	2.00	4190.17	83.80
二	间接费			1200.79	1200.79
(一)	规费	%	32.80	2127.95	697.97
(二)	企业管理费	%	12.00	4190.17	502.82
三	企业利润	%	7.00	5851.87	409.63
四	价差	元			312.39
(1)	汽油	kg	51.892	6.02	312.39
五	税金	%	9.00	6573.89	591.65
	合计	元	-	-	7165.54
	单价	元	-	-	71.66

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0074　　项目名称：锚杆钻孔　　100m

定额组成：[DH06130]

施工方法(工作内容)：1.露天作业的锚杆、锚索钻孔等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			7604.98
(一)	直接工程费	元			6851.33
1	人工费	元			806.49
(1)	人工	工时	90.01	8.96	806.49
2	材料费	元			1162.11
(1)	100型潜孔钻钻头	个	1.10	410.00	451.00
(2)	冲击器 CIR90	套	0.14	4190.00	586.60
(3)	其他材料费	%	12.00	1037.60	124.51
3	机械费	元			4882.73
(1)	OZJ-100 型潜孔钻	台时	47.41	100.97	4786.99
(2)	其他机械费	%	2.00	4786.99	95.74
(二)	措施费				753.65
1	雨季施工增加费	%	0.50	6851.33	34.26
2	夜间施工增加费	%		6851.33	
3	临时设施费	%	6.00	6851.33	411.08
4	安全文明生产措施费	%	2.50	6851.33	171.28
5	其他措施费	%	2.00	6851.33	137.03
二	间接费			1473.39	1473.39
(一)	规费	%	32.80	1358.82	445.69
(二)	企业管理费	%	15.00	6851.33	1027.70
三	企业利润	%	7.00	9078.37	635.49
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	9713.86	874.25
	合计	元	-	-	10588.11
	单价	元	-	-	105.88

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0075　　项目名称：Φ20mm L=9.6m锚杆制作安装　　100根

定额组成：[DH06166]

施工方法(工作内容)：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			15057.32
(一)	直接工程费	元			13565.15
1	人工费	元			1406.72
(1)	人工	工时	157.00	8.96	1406.72
2	材料费	元			10315.36
(1)	钢筋 Φ22	kg	2847.00	3	8541.00
(2)	锚杆附件	kg	144.00	3.50	504.00
(3)	接缝砂浆M 30【粗砂换细砂】	m^3	3.87	201.33	779.15
(4)	其他材料费	%	5.00	9824.15	491.21
3	机械费	元			1843.07
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	10.80	43.84	473.47
(2)	灰浆搅拌机	台时	22.50	18.55	417.38
(3)	灌浆泵 中低压 砂浆	台时	22.50	38.42	864.45
(4)	其他机械费	%	5.00	1755.30	87.77
(二)	措施费				1492.17
1	雨季施工增加费	%	0.50	13565.15	67.83
2	夜间施工增加费	%		13565.15	
3	临时设施费	%	6.00	13565.15	813.91
4	安全文明生产措施费	%	2.50	13565.15	339.13
5	其他措施费	%	2.00	13565.15	271.30
二	间接费			2740.82	2740.82
(一)	规费	%	32.80	2152.60	706.05
(二)	企业管理费	%	15.00	13565.15	2034.77
三	企业利润	%	7.00	17798.14	1245.87
四	价差	元			1539.87
(1)	钢筋 Φ22	kg	2847.00	0.35	996.45
(2)	细砂	m^3	3.642	82	298.64
(3)	水泥 42.5	kg	2660.625	0.092	244.78
五	税金	%	9.00	20583.88	1852.55
	合计	元	-	-	22436.43
	单价	元	-	-	224.36

工程单价表

项目编号： JZ0076　　项目名称：支撑架钢筋　　定额单位：t

定额组成：[DH04223]

施工方法(工作内容)：1.回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场地到施工场的运输,灌注桩钢筋制做安装(简称“制安”)包括吊装入孔

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4936.95
(一)	直接工程费	元			4447.71
1	人工费	元			877.18
(1)	人工	工时	97.90	8.96	877.18
2	材料费	元			3308.49
(1)	电焊条	kg	7.22	6.50	46.93
(2)	铁丝	kg	4.00	4.70	18.80
(3)	钢筋	t	1.070	3000	3210.00
(4)	其他材料费	%	1.00	3275.73	32.76
3	机械费	元			262.04
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	1.50	43.84	65.76
(2)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.45	51.88	23.35
(3)	塔式起重机起重量 6.0 t	台时	0.10	69.93	6.99
(4)	交流电焊机 25 kVA	台时	10.00	8.99	89.90
(5)	对焊机电弧型 150 kVA	台时	0.40	76.52	30.61
(6)	钢筋弯曲机 Φ6 ～ 40	台时	1.05	17.29	18.15
(7)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.40	24.62	9.85
(8)	钢筋调直机 功率 4 ～ 14 kW	台时	0.60	20.48	12.29
(9)	其他机械费	%	2.00	256.90	5.14
(二)	措施费				489.24
1	雨季施工增加费	%	0.50	4447.71	22.24
2	夜间施工增加费	%		4447.71	
3	临时设施费	%	6.00	4447.71	266.86
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4447.71	111.19
5	其他措施费	%	2.00	4447.71	88.95
二	间接费			699.79	699.79
(一)	规费	%	32.80	913.12	299.50
(二)	企业管理费	%	9.00	4447.71	400.29
三	企业利润	%	7.00	5636.74	394.57
四	价差	元			477.46
(1)	钢筋	t	1.070	428	457.96
(2)	汽油	kg	3.240	6.02	19.50
五	税金	%	9.00	6508.77	585.79
	合计	元	-	-	7094.56
	单价	元	-	-	7094.56

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0077　　项目名称：锚头制作安装　　100m³

定额组成：[DH04053]+[DH04090]×1.03

施工方法(工作内容)：1.
2.装运、卸料、空回、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			29537.96
(一)	直接工程费	元			26610.77
1	人工费	元			12250.38
(1)	人工	工时	1367.23	8.96	12250.38
2	材料费	元			13923.28
(1)	纯混凝土C25 2级配 42.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m³	103.00	126.84	13064.52
(2)	水	m³	120.00	4.11	493.20
(3)	其他材料费	%	2.00	13557.72	271.15
(4)	零星材料费	%	3.00	3147.02	94.41
3	机械费	元			437.11
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	35.60	2.00	71.20
(2)	风（砂）水枪 耗风量（m³/min） 6.0	台时	7.44	43.84	326.17
(3)	其他机械费	%	10.00	397.37	39.74
(二)	措施费				2927.19
1	雨季施工增加费	%	0.50	26610.77	133.05
2	夜间施工增加费	%		26610.77	
3	临时设施费	%	6.00	26610.77	1596.65
4	安全文明生产措施费	%	2.50	26610.77	665.27
5	其他措施费	%	2.00	26610.77	532.22
二	间接费			6413.09	6413.09
(一)	规费	%	32.80	12250.38	4018.12
(二)	企业管理费	%	9.00	26610.77	2394.97
三	企业利润	%	7.00	35951.05	2516.57
四	价差	元			12531.94
(1)	中砂	m³	54.384	82	4459.49
(2)	水泥 42.5	kg	35035.759	0.092	3223.29
(3)	碎石	m³	86.623	55.98	4849.16
五	税金	%	9.00	50999.56	4589.96
	合计	元	-	-	55589.52
	单价	元	-	-	555.90

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0078　　项目名称：锚头模板制作　　100m²

定额组成：[DH05006]＋[DH05007]

施工方法(工作内容)：1.模板制作,立柱、围网制作,预埋铁件制作,模板运输,模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂,维修、倒仓,拉筋割断

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			9519.10
(一)	直接工程费	元			8575.76
1	人工费	元			2132.48
(1)	人工	工时	238.00	8.96	2132.48
2	材料费	元			5260.13
(1)	铁钉	kg	5.40	5.58	30.13
(2)	铁件	kg	20.69	5.65	116.90
(3)	锯材	m^3	2.24	1177.88	2638.45
(4)	电焊条	kg	5.08	6.50	33.02
(5)	铁丝	kg	1.04	4.70	4.89
(6)	预埋铁件	kg	312.82	6.02	1883.18
(7)	混凝土柱	m^3	0.99	454.97	450.42
(8)	其他材料费	%	2.00	5156.99	103.14
3	机械费	元			1183.15
(1)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	1.63	51.88	84.56
(2)	钢筋弯曲机　Φ6 ～ 40	台时	0.43	17.29	7.43
(3)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.16	24.62	3.94
(4)	圆盘锯	台时	4.55	27.17	123.62
(5)	双面刨床	台时	3.80	19.04	72.35
(6)	汽车起重机　起重量 5.0 t	台时	11.60	66.93	776.39
(7)	交流电焊机 25 kVA	台时	6.51	8.99	58.52
(8)	其他机械费	%	5.00	1126.81	56.34
(二)	措施费				943.34
1	雨季施工增加费	%	0.50	8575.76	42.88
2	夜间施工增加费	%		8575.76	
3	临时设施费	%	6.00	8575.76	514.55
4	安全文明生产措施费	%	2.50	8575.76	214.39
5	其他措施费	%	2.00	8575.76	171.52
二	间接费			1875.67	1875.67
(一)	规费	%	32.80	2581.04	846.58
(二)	企业管理费	%	12.00	8575.76	1029.09
三	企业利润	%	7.00	11394.77	797.63

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0078　　项目名称：锚头模板制作　　100㎡

定额组成：[DH05006]＋[DH05007]

施工方法(工作内容)：1.模板制作,立柱、围网制作,预埋铁件制作,模板运输,模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂,维修、倒仓,拉筋割断

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
四	价差	元			475.68
(1)	汽油	kg	79.016	6.02	475.68
五	税金	%	9.00	12668.08	1140.13
	合计	元	-	-	13808.21
	单价	元	-	-	138.08

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0079　　项目名称：护脚墙钢模板制作安装拆除　　100m²

定额组成：[DH05001]＋[DH05002]

施工方法(工作内容)：1.预埋铁件制作、模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			4651.08
(一)	直接工程费	元			4190.17
1	人工费	元			1917.44
(1)	人工	工时	214.00	8.96	1917.44
2	材料费	元			1628.72
(1)	电焊条	kg	2.48	6.50	16.12
(2)	卡扣件	kg	25.33	4.97	125.89
(3)	铁件	kg	1.50	5.65	8.48
(4)	型钢	kg	42.97	3.61	155.12
(5)	组合钢模板	kg	79.57	5.42	431.27
(6)	预埋铁件	kg	121.68	6.02	732.51
(7)	混凝土柱	m^3	0.28	454.97	127.39
(8)	其他材料费	%	2.00	1596.78	31.94
3	机械费	元			644.01
(1)	载重汽车载重量 5.0 t	台时	0.36	51.88	18.68
(2)	交流电焊机 25 kVA	台时	2.70	8.99	24.27
(3)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	0.06	24.62	1.48
(4)	汽车起重机　起重量 5.0 t	台时	8.50	66.93	568.91
(5)	其他机械费	%	5.00	613.34	30.67
(二)	措施费				460.91
1	雨季施工增加费	%	0.50	4190.17	20.95
2	夜间施工增加费	%		4190.17	
3	临时设施费	%	6.00	4190.17	251.41
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4190.17	104.75
5	其他措施费	%	2.00	4190.17	83.80
二	间接费			1200.79	1200.79
(一)	规费	%	32.80	2127.95	697.97
(二)	企业管理费	%	12.00	4190.17	502.82
三	企业利润	%	7.00	5851.87	409.63
四	价差	元			312.39
(1)	汽油	kg	51.892	6.02	312.39
五	税金	%	9.00	6573.89	591.65
	合计	元	-	-	7165.54
	单价	元	-	-	71.66

工程单价表

项目编号： JZ0080　　项目名称：土方清运（人工装双胶轮车运）　　定额单位：100m³

定额组成：[DH01092]

施工方法(工作内容)：1.装运、卸土并平整土

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			1312.01
(一)	直接工程费	元			1203.68
1	人工费	元			1129.68
(1)	人工	工时	126.08	8.96	1129.68
2	材料费	元			23.60
(1)	零星材料费	%	2.00	1180.08	23.60
3	机械费	元			50.40
(1)	双胶轮车	台时	56.00	0.90	50.40
(二)	措施费				108.33
1	雨季施工增加费	%	0.50	1203.68	6.02
2	夜间施工增加费	%		1203.68	
3	临时设施费	%	4.00	1203.68	48.15
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1203.68	30.09
5	其他措施费	%	2.00	1203.68	24.07
二	间接费			460.82	460.82
(一)	规费	%	32.80	1129.68	370.54
(二)	企业管理费	%	7.50	1203.68	90.28
三	企业利润	%	7.00	1772.83	124.10
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	1896.93	170.72
	合计	元	-	-	2067.65
	单价	元	-	-	20.68

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0081　　项目名称：锚杆钻孔（较硬岩）　　100m

定额组成：[DH06130]

施工方法(工作内容)：1.露天作业的锚杆、锚索钻孔等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			7604.98
(一)	直接工程费	元			6851.33
1	人工费	元			806.49
(1)	人工	工时	90.01	8.96	806.49
2	材料费	元			1162.11
(1)	100型潜孔钻钻头	个	1.10	410.00	451.00
(2)	冲击器 CIR90	套	0.14	4190.00	586.60
(3)	其他材料费	%	12.00	1037.60	124.51
3	机械费	元			4882.73
(1)	OZJ-100 型潜孔钻	台时	47.41	100.97	4786.99
(2)	其他机械费	%	2.00	4786.99	95.74
(二)	措施费				753.65
1	雨季施工增加费	%	0.50	6851.33	34.26
2	夜间施工增加费	%		6851.33	
3	临时设施费	%	6.00	6851.33	411.08
4	安全文明生产措施费	%	2.50	6851.33	171.28
5	其他措施费	%	2.00	6851.33	137.03
二	间接费			1473.39	1473.39
(一)	规费	%	32.80	1358.82	445.69
(二)	企业管理费	%	15.00	6851.33	1027.70
三	企业利润	%	7.00	9078.37	635.49
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	9713.86	874.25
	合计	元	-	-	10588.11
	单价	元	-	-	105.88

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0082　　项目名称：钻孔D170（极软岩、软岩）　　100m

定额组成：[DH06003]

施工方法(工作内容)：1.钻孔、孔位转移

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			17559.25
(一)	直接工程费	元			15819.14
1	人工费	元			3834.88
(1)	人工	工时	428.00	8.96	3834.88
2	材料费	元			4751.65
(1)	岩芯管	m	4.50	100.00	450.00
(2)	钻杆	m	3.90	107.00	417.30
(3)	水	m^3	750.00	4.11	3082.50
(4)	钻杆接头	个	4.40	58.00	255.20
(5)	其他材料费	%	13.00	4205.00	546.65
3	机械费	元			7232.61
(1)	地质钻机 150 型	台时	155.00	44.44	6888.20
(2)	其他机械费	%	5.00	6888.20	344.41
(二)	措施费				1740.11
1	雨季施工增加费	%	0.50	15819.14	79.10
2	夜间施工增加费	%		15819.14	
3	临时设施费	%	6.00	15819.14	949.15
4	安全文明生产措施费	%	2.50	15819.14	395.48
5	其他措施费	%	2.00	15819.14	316.38
二	间接费			4951.53	4951.53
(一)	规费	%	32.80	7861.78	2578.66
(二)	企业管理费	%	15.00	15819.14	2372.87
三	企业利润	%	7.00	22510.78	1575.75
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	24086.53	2167.79
	合计	元	-	-	26254.32
	单价	元	-	-	262.54

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0083　　项目名称：土方回填　　100m^3

定额组成：[DH01257]

施工方法(工作内容)：1.夯填土：包括 5m 内取土、倒土、平土、洒水、夯实（干密度 1.6g/cm^3 以下）。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			2778.98
(一)	直接工程费	元			2549.52
1	人工费	元			2132.48
(1)	人工	工时	238.00	8.96	2132.48
2	材料费	元			121.41
(1)	零星材料费	%	5.00	2428.11	121.41
3	机械费	元			295.63
(1)	蛙式夯实机功率 2.8 kW	台时	14.40	20.53	295.63
(二)	措施费				229.46
1	雨季施工增加费	%	0.50	2549.52	12.75
2	夜间施工增加费	%		2549.52	
3	临时设施费	%	4.00	2549.52	101.98
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2549.52	63.74
5	其他措施费	%	2.00	2549.52	50.99
二	间接费			975.30	975.30
(一)	规费	%	32.80	2390.53	784.09
(二)	企业管理费	%	7.50	2549.52	191.21
三	企业利润	%	7.00	3754.28	262.80
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	4017.08	361.54
	合计	元	-	-	4378.62
	单价	元	-	-	43.79

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0085　　项目名称：马道硬化　　100m³

定额组成：[DH04050]+[DH04083]×1.03＋[DH04092]×1.03

施工方法(工作内容)：1.
2.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗
3.装运、卸料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			21721.11
(一)	直接工程费	元			19568.58
1	人工费	元			5673.02
(1)	人工	工时	633.15	8.96	5673.02
2	材料费	元			12193.01
(1)	纯混凝土C20 2级配 32.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【水泥32.5换42.5】【粗砂换中砂】	m³	103.00	114.93	11837.79
(2)	水	m³	45.00	4.11	184.95
(3)	其他材料费	%	0.50	12022.74	60.11
(4)	零星材料费	%	2.00	3608.11	72.16
(5)	零星材料费	%	6.00	633.32	38.00
3	机械费	元			1702.55
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	40.05	2.00	80.10
(2)	风（砂）水枪 耗风量（m³/min） 6.0	台时	4.00	43.84	175.36
(3)	混凝土搅拌机出料 0.40m³	台时	49.44	26.25	1297.80
(4)	双胶轮车	台时	143.17	0.90	128.85
(5)	其他机械费	%	8.00	255.46	20.44
(二)	措施费				2152.53
1	雨季施工增加费	%	0.50	19568.58	97.84
2	夜间施工增加费	%		19568.58	
3	临时设施费	%	6.00	19568.58	1174.11
4	安全文明生产措施费	%	2.50	19568.58	489.21
5	其他措施费	%	2.00	19568.58	391.37
二	间接费			3810.84	3810.84
(一)	规费	%	32.80	6249.00	2049.67
(二)	企业管理费	%	9.00	19568.58	1761.17
三	企业利润	%	7.00	25531.95	1787.24
四	价差	元			12080.68
(1)	中砂	m³	54.384	82	4459.49
(2)	水泥 42.5	kg	30130.796	0.092	2772.03
(3)	碎石	m³	86.623	55.98	4849.16
五	税金	%	9.00	39399.87	3545.99
	合计	元	-	-	42945.86
	单价	元	-	-	429.46

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0086　　项目名称：人力搬运 搬运50m 水泥　　100t

定额组成：[DH10001]{定*1.00;}

施工方法(工作内容)：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			2091.18
(一)	直接工程费	元			1918.52
1	人工费	元			1899.52
(1)	人工	工时	212.00	8.96	1899.52
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				172.66
1	雨季施工增加费	%	0.50	1918.52	9.59
2	夜间施工增加费	%		1918.52	
3	临时设施费	%	4.00	1918.52	76.74
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1918.52	47.96
5	其他措施费	%	2.00	1918.52	38.37
二	间接费			824.48	824.48
(一)	规费	%	32.80	1899.52	623.04
(二)	企业管理费	%	10.50	1918.52	201.44
三	企业利润	%	7.00	2915.66	204.10
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	3119.76	280.78
	合计	元	-	-	3400.54
	单价	元	-	-	34.01

工程单价表

定额单位：

项目编号： JZ0087　　项目名称：人力搬运 搬运50m 钢材　　100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*5.00;}

施工方法(工作内容)：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			3754.88
(一)	直接工程费	元			3444.85
1	人工费	元			3422.72
(1)	人工	工时	382.00	8.96	3422.72
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				310.03
1	雨季施工增加费	%	0.50	3444.85	17.22
2	夜间施工增加费	%		3444.85	
3	临时设施费	%	4.00	3444.85	137.79
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3444.85	86.12
5	其他措施费	%	2.00	3444.85	68.90
二	间接费			1484.36	1484.36
(一)	规费	%	32.80	3422.72	1122.65
(二)	企业管理费	%	10.50	3444.85	361.71
三	企业利润	%	7.00	5239.24	366.75
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	5605.99	504.54
	合计	元	-	-	6110.53
	单价	元	-	-	61.11

工程单价表

项目编号： JZ0088　　项目名称：人力搬运 搬运50m 木材 ($100m^3$)　　定额单位：100t

定额组成：[DH10005]+[DH10010]{定*5.00;}

施工方法(工作内容)：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			2821.70
(一)	直接工程费	元			2588.72
1	人工费	元			2571.52
(1)	人工	工时	287.00	8.96	2571.52
2	材料费	元			17.20
(1)	零星材料费	%	1.00	1720.32	17.20
3	机械费	元			
(二)	措施费				232.98
1	雨季施工增加费	%	0.50	2588.72	12.94
2	夜间施工增加费	%		2588.72	
3	临时设施费	%	4.00	2588.72	103.55
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2588.72	64.72
5	其他措施费	%	2.00	2588.72	51.77
二	间接费			1115.28	1115.28
(一)	规费	%	32.80	2571.52	843.46
(二)	企业管理费	%	10.50	2588.72	271.82
三	企业利润	%	7.00	3936.98	275.59
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	4212.57	379.13
	合计	元	-	-	4591.70
	单价	元	-	-	45.92

工程单价表

项目编号： JZ0089　　项目名称：人工装运砂石料 装运卸50m砂　　定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]{定*1.00;}

施工方法(工作内容)：1.装运、卸料、堆存、空回

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			1713.42
(一)	直接工程费	元			1571.94
1	人工费	元			1541.12
(1)	人工	工时	172.00	8.96	1541.12
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				141.48
1	雨季施工增加费	%	0.50	1571.94	7.86
2	夜间施工增加费	%		1571.94	
3	临时设施费	%	4.00	1571.94	62.88
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1571.94	39.30
5	其他措施费	%	2.00	1571.94	31.44
二	间接费			670.54	670.54
(一)	规费	%	32.80	1541.12	505.49
(二)	企业管理费	%	10.50	1571.94	165.05
三	企业利润	%	7.00	2383.96	166.88
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	2550.84	229.58
	合计	元	-	-	2780.42
	单价	元	-	-	27.80

工程单价表

项目编号： JZ0090　　项目名称：人工装运砂石料 装运卸50m碎(砾、卵)石　　定额单位：100m^3

定额组成：[DH10102]{定*1.00;}

施工方法(工作内容)：1.装运、卸料、堆存、空回

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			1892.73
(一)	直接工程费	元			1736.45
1	人工费	元			1702.40
(1)	人工	工时	190.00	8.96	1702.40
2	材料费	元			34.05
(1)	零星材料费	%	2.00	1702.40	34.05
3	机械费	元			
(二)	措施费				156.28
1	雨季施工增加费	%	0.50	1736.45	8.68
2	夜间施工增加费	%		1736.45	
3	临时设施费	%	4.00	1736.45	69.46
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1736.45	43.41
5	其他措施费	%	2.00	1736.45	34.73
二	间接费			740.72	740.72
(一)	规费	%	32.80	1702.40	558.39
(二)	企业管理费	%	10.50	1736.45	182.33
三	企业利润	%	7.00	2633.45	184.34
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	2817.79	253.60
	合计	元	-	-	3071.39
	单价	元	-	-	30.71

工程单价表

项目编号： JZ0091　　项目名称：人工抬运石料 运距50m以内块、片石　　定额单位：100m³

定额组成：[DH10159]+[DH10161]{定*3.00;}

施工方法(工作内容)：1.装运、卸料、空回、堆码

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费	元			1991.17
(一)	直接工程费	元			1826.76
1	人工费	元			1800.96
(1)	人工	工时	201.00	8.96	1800.96
2	材料费	元			25.80
(1)	零星材料费	%	2.00	1290.24	25.80
3	机械费	元			
(二)	措施费				164.41
1	雨季施工增加费	%	0.50	1826.76	9.13
2	夜间施工增加费	%		1826.76	
3	临时设施费	%	4.00	1826.76	73.07
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1826.76	45.67
5	其他措施费	%	2.00	1826.76	36.54
二	间接费			782.52	782.52
(一)	规费	%	32.80	1800.96	590.71
(二)	企业管理费	%	10.50	1826.76	191.81
三	企业利润	%	7.00	2773.69	194.16
四	价差	元			
五	税金	%	9.00	2967.85	267.11
	合计	元	-	-	3234.96
	单价	元	-	-	32.35

主要材料价格汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	其中			
				原价	运杂费	运　输 保险费	采购及 保管费
1	钢筋　Φ18	kg	3.35				
2	钢筋　Φ20	kg	3.35				
3	水泥 42.5	kg	0.342				
4	钢管	kg	4.31				
5	柴油	kg	7.59				
6	水泥 32.5	kg	0.327				
7	汽油	kg	9.02				
8	脚手架钢管　Φ48.3×3.6	t	4891.060				
9	中砂	m^3	112.00				
10	竹脚手板	m^2	18.58				
11	油毛毡	m^2	5.31				
12	沥青	t	4250.000				
13	圆木	m^3	840.71				
14	块石	m^3	94.99				
15	混凝土柱	m^3	454.97				
16	预埋铁件	kg	6.02				
17	电焊条	kg	6.50				
18	板枋材	m^3	970.80				
19	碎石	m^3	85.98				
20	钢管　Φ100	m	42.36				
21	细砂	m^3	112.00				
22	水泥 42.5	t	342.000				
23	水泥 32.5	t	326.500				
24	不锈钢栏杆	m	135.00				
25	雨水箅子	套	102.00				

次要材料价格汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	材料编码	名称及规格	单位	原价	运杂费	合价
1	18	电	kW ·h	0.57		0.57
2	59	种籽	kg	50.00		50.00
3	136	肥料	kg	4.80		4.80
4	168	钢筋 Φ22	kg	3.35		3.35
5	185	无缝钢管	kg	4.40		4.40
6	191	合金片	kg	315.00		315.00
7	211	角钢	kg	3.68		3.68
8	217	膨胀螺栓 M10×95	套	0.44		0.44
9	227	沥青	kg	4.25		4.25
10	242	竹席	m^2	18.58		18.58
11	245	锚杆附件	kg	3.50		3.50
12	258	PVC 管	m	14.62		14.62
13	301	铁钉	kg	5.58		5.58
14	302	铁丝	kg	4.70		4.70
15	303	铁件	kg	5.65		5.65
16	417	玻纤布	m	10.00		10.00
17	422	无纺布12g/m^2	m^2	2.00		2.00
18	507	岩芯管	m	100.00		100.00
19	525	钻杆	m	107.00		107.00
20	528	高分子材料板	m^2	31.86		31.86
21	548	尼龙安全网	m^2	6.20		6.20
22	559	土工布	m^2	5.00		5.00
23	565	C20 钢筋混凝土块	m^3	454.97		454.97
24	601	杉杆	m^3	654.87		654.87
25	609	锯材	m^3	1177.88		1177.88
26	631	砂	m^3	112.00		112.00
27	647	水	m^3	4.11		4.11
28	673	黏土	m^3	0.50		0.50
29	683	钢筋	t	3428.000		3428.000
30	691	煤	t	664.000		664.000
31	693	木柴	t	750.000		750.000
32	695	石粉	t	151.000		151.000
33	699	速凝剂	t	10180.000		10180.000
34	700	壤土	m^3	44.25		44.25
35	762	对角扣	个	5.75		5.75
36	785	合金钻头	个	82.00		82.00

次要材料价格汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	材料编码	名称及规格	单位	原价	运杂费	合价
37	793	回转架	个	5.93		5.93
38	883	100型潜孔钻钻头	个	410.00		410.00
39	962	直角扣	个	6.37		6.37
40	968	钻杆接头	个	58.00		58.00
41	1042	冲击器 CIR90	套	4190.00		4190.00
42	1132	攀缘植物	株	3.00		3.00
43	1139	风	m^3	0.13		0.13

电价计算表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

供电点					
供电点：	供电点	供电比例	100%	单价	0.57
费用代号	费用名称	计算公式		费率	费用
F1	===电网电价===	0.000/(1-4.500%)/(1-6.000%)+0.020			0.020
F11	电网百分率			90.000%	90.000%
F12	基本电价	+			
F121	电网基本电价				
F122	附加费用				
F13	高压输电线路损耗率			4.500%	4.500%
F14	供电设施维修摊销费			0.020	0.020
F15	变配电设备及线路损耗率			6.000%	6.000%
F2	===发电电价===	0.000/(×0.800)/(1-4.500%)/(1-			0.060
F21	发电百分率			10.000%	10.000%
F22	发电机出力系数			0.800	0.800
F23	发电厂用电率			4.500%	4.500%
F24	变配电设备及线路损耗率			6.000%	6.000%
F25	循环水冷却费			0.040	0.040
F26	发电设施维修摊销费			0.020	0.020
F27	柴油发电及水泵台时总费用				
F28	发电机额定容量之和				
F3	===电　　价===	0.020*90.000%+0.060*10.000%			0.024
合计					0.57

水价计算表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

供水点					
供水点：	供水点	供水比例	100%	单价	4.11
费用代号	费用名称	计算公式		费率	费用
F1	施工用水价格	/(×0.80×(1-8.00%))+0.02			0.02
F11	能量利用系数			0.80	0.80
F12	供水损耗率			8.00%	8.00%
F13	供水摊销费			0.02	0.02
F14	水泵台时总费用				
F15	水泵额定功率之和				
合计					4.11

风价计算表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

供风点					
供风点：	供风点	供风比例	100%	单价	0.13
费用代号	费用名称	计算公式		费率	费用
F1	施工用风价格	0.000/(×60×0.800×(1-10.000%))+0.005+0.002			0.007
F16	空压机额定容量之和				
F15	空压机台时总费用				
F14	供风设施摊销费			0.002	0.002
F13	循环冷却水费			0.005	0.005
F12	供风损耗率			10.000%	10.000%
F11	能量利用系数			0.800	0.800
合计					0.13

主要材料运输费用计算表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

编号	名称及规格	单位	原价依据	单位 毛重 (t)	每吨 运费 (元)	价　格(元)					
						原价	运杂费	采购及 保管费	运到工地分 仓库价格	保险费	预算价格
1	钢筋 Φ18	kg									3.35
2	钢筋 Φ20	kg									3.35
3	水泥 42.5	kg									0.342
4	钢管	kg									4.31
5	柴油	kg									7.59
6	水泥 32.5	kg									0.327
7	汽油	kg									9.02
8	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t									4891.060
9	中砂	m^3									112.00
10	竹脚手板	m^2									18.58
11	油毛毡	m^2									5.31
12	沥青	t									4250.000
13	圆木	m^3									840.71
14	块石	m^3									94.99
15	混凝土柱	m^3									454.97
16	组合钢模板	kg									5.42
17	型钢	kg									3.61
18	预埋铁件	kg									6.02
19	电焊条	kg									6.50
20	板枋材	m^3									970.80

主要材料运输费用计算表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

编号	名称及规格	单位	原价依据	单位毛重(t)	每吨运费(元)	价格(元)					
						原价	运杂费	采购及保管费	运到工地分仓库价格	保险费	预算价格
21	碎石	m^3									85.98
22	钢管 Φ100	m									42.36
23	细砂	m^3									112.00
24	水泥 42.5	t									342.000
25	水泥 32.5	t									326.500
26	不锈钢栏杆	m									135.00
27	雨水箅子	套									102.00

混凝土砂浆材料单价计算表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

编号	混凝土 强度等级	水泥 强度 等级	级配	预算量				
				水泥 (kg)	掺和料 (kg)	砂 (m^3)	石子 (m^3)	外加剂 (kg)
PH04009	纯混凝土C20 1级配 32.5水泥 粒径20mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	32.5	1级配	377.817		0.582	0.748	
PH04010	纯混凝土C20 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【水泥32.5换42.5】【粗砂换中砂】	42.5	2级配	292.532		0.528	0.841	
PH04010	纯混凝土C20 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	32.5	2级配	340.153		0.528	0.841	
PH04014	纯混凝土C20 2级配 42.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	42.5	2级配	307.197		0.550	0.841	
PH04022	纯混凝土C25 2级配 42.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	42.5	2级配	340.153		0.528	0.841	
PH04030	纯混凝土C30 2级配 42.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	42.5	2级配	364.870		0.507	0.841	
PH08003	砌筑砂浆M 10【粗砂换中砂】	32.5		326.350		1.078		
PH08014	接缝砂浆M 30【粗砂换细砂】	42.5		687.500		0.941		
PH08014	接缝砂浆M 30【水泥42.5换32.5】【粗砂换细砂】	32.5		797.500		0.941		
PH08019	抹灰砂浆 1:2	32.5		557.000		1.180		

单位：m^3

水 (kg)	单价 (元)
200	135.17
177	114.93
177	126.84
177	119.26
177	126.84
177	132.39
193	114.72
297	201.33
297	228.83
300	175.88

施工机械台时费汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

序号	名称及规格	台时费	其中				
			折旧费	修理及替换设备费	安拆费	人工费	动力燃料费
1	单斗挖掘机液压斗容 1.0m^3	133.42	36.34	25.97	2.22	24.19	44.70
2	推土机功率 59 kW	71.01	10.80	13.02	0.49	21.50	25.20
3	蛙式夯实机功率 2.8 kW	20.53	0.17	1.01		17.92	1.43
4	手持式风镐（铲）	20.81	0.48	1.68		8.96	9.69
5	OZJ-100 型潜孔钻	100.97	6.56	10.10		11.65	72.66
6	电钻功率 2 kW	10.65	0.38	0.57		8.96	0.74
7	客土喷播机型号 KT72-8000	61.18	1.32	2.38	11.47	8.96	37.05
8	砂浆搅拌机出料 0.4m^3	18.36	1.66	2.25	0.63	11.65	2.17
9	混凝土搅拌机出料 0.40m^3	26.25	3.29	5.34	1.07	11.65	4.90
10	强制式混凝土搅拌机　出料 0.25m^3	25.81	2.85	4.43	1.12	11.65	5.76
11	混凝土输送泵输出量 30.0 m^3/h	89.93	30.48	20.63	2.10	21.50	15.22
12	混凝土喷射机生产率　4　～ 5 m /h3	96.81	2.79	2.34	0.18	21.50	70.00
13	插入式振动器功率 1.1 kW	2.00	0.32	1.22			0.46
14	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	43.84	0.24	0.42			43.18
15	载重汽车载重量 4.0 t	50.13	7.04	9.84		11.65	21.60
16	载重汽车载重量 5.0 t	51.88	7.77	10.86		11.65	21.60
17	自卸汽车载重量 3.5 t	46.61	7.91	3.95		11.65	23.10
18	自卸汽车载重量 5.0 t	55.05	10.73	5.37		11.65	27.30
19	双胶轮车	0.90	0.26	0.64			
20	胶带输送机固定式(带宽 × 带长，800 mm×30 m)	26.54	5.85	6.88	0.70	6.27	6.84

施工机械台时费汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程　　单位：元

序号	名称及规格	台时费	其中				
			折旧费	修理及替换设备费	安拆费	人工费	动力燃料费
21	塔式起重机起重量 6.0 t	69.93	24.94	9.17	2.29	21.50	12.03
22	汽车起重机　起重量 5.0 t	66.93	12.92	12.42		24.19	17.40
23	汽车起重机　起重量 20.0 t	134.07	46.14	28.94		24.19	34.80
24	地质钻机 150 型	44.44	3.80	8.56		25.98	6.10
25	300 型地质钻机	48.40	4.51	9.36		25.98	8.55
26	灰浆搅拌机	18.55	0.83	2.28	0.20	11.65	3.59
27	灌浆泵（中低压泥浆）	38.92	2.38	6.95	0.57	21.50	7.52
28	灌浆泵 中低压 砂浆	38.42	2.76	7.76	0.64	21.50	5.76
29	交流电焊机 25 kVA	8.99	0.33	0.30	0.09		8.27
30	对焊机电弧型 150 kVA	76.52	1.69	2.56	0.76	11.65	59.86
31	钢筋弯曲机　Φ6 ～ 40	17.29	0.53	1.45	0.24	11.65	3.42
32	钢筋切断机功率 20 kW	24.62	1.18	1.71	0.28	11.65	9.80
33	钢筋调直机 功率 4 ～ 14 kW	20.48	1.60	2.69	0.44	11.65	4.10
34	普通车床规格Φ250 ～ 400	23.81	5.07	4.77	0.04	11.65	2.28
35	立式钻床规格Φ25	16.99	2.08	1.54	0.01	11.65	1.71
36	圆盘锯	27.17	0.40	1.17	0.05	21.50	4.05
37	双面刨床	19.04	1.01	1.10	0.15	11.65	5.13
38	氩弧焊机 ≤ 500A	28.12	5.06	3.67	1.01	11.65	6.73

费用系数统计表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	项目名称	其他直接费费率	规费费率	企业管理费费率	利润率	税率
1	土方工程	9%	32.80%	7.50%	7.00%	9.00%
2	石方工程	9%	32.80%	13.50%	7.00%	9.00%
3	砌筑工程	9%	32.80%	13.50%	7.00%	9.00%
4	混凝土工程	11%	32.80%	9.00%	7.00%	9.00%
5	模板工程	11%	32.80%	12.00%	7.00%	9.00%
6	钻孔灌浆及锚固工程	11%	32.80%	15.00%	7.00%	9.00%
7	植被防护工程	9%	32.80%	9.00%	7.00%	9.00%
8	其它工程	9%	32.80%	10.50%	7.00%	9.00%
9	机电、金属结构设备安装工程	45%	32.80%	105.00%	7.00%	9.00%
10	不取费(不含价差)					

主要工程量汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	项目名称	土方工程 (m^2)	土方工程 (m^3)	其它工程 (m^3)	其它工程 (m^2)	其它工程 (m)	其它工程 (t)	钻孔灌浆及锚固工程 (根)	钻孔灌浆及锚固工程 (m)	钻孔灌浆及锚固工程 (t)	钻孔灌浆及锚固工程 (m^3)
	分类分项项目	2186.00	7908.85	543.18	5364.00	183.12	103.81	357.00	8837.40	12.02	219.62
1	第一部分 主体工程	2186.00	7908.85	543.18	5264.00	183.12	103.81	357.00	8837.40	12.02	219.62
1.1	清坡工程	1950.00	450.00	450.00							
1.1.1	人工砍伐小树、灌木（砍伐面积占总面积30%）	450.00									
1.1.2	人工清坡	1500.00									
1.1.3	土方清运（人工装双胶轮车运）		450.00								
1.1.4	土方清运（人工装汽车运）			450.00							
1.2	锚杆格构梁工程	236.00	5375.87		3042.00			338.00	3042.00		
1.2.1	Φ20mm L=9m锚杆制作安装							338.00			
1.2.2	锚杆钻孔								3042.00		
1.2.3	支撑架钢筋C6.5mm										
1.2.4	格构梁砂浆垫层										
1.2.5	格构梁C25混凝土浇筑										
1.2.6	人工开挖格构梁基槽		385.87								
1.2.7	土方开挖		2495.00								
1.2.8	土方清运（机械装土）		2495.00								
1.2.9	木模板制作、安装、拆除										
1.2.10	格构梁钢筋制作安装										
1.2.11	伸缩缝										
1.2.12	双排脚手架（高3m、宽3m）				3042.00						
1.2.13	播撒草籽绿化										

主要工程量汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	项目名称	土方工程 (m^2)	土方工程 (m^3)	其它工程 (m^3)	其它工程 (m^2)	其它工程 (m)	其它工程 (t)	钻孔灌浆及锚固工程 (根)	钻孔灌浆及锚固工程 (m)	钻孔灌浆及锚固工程 (t)	钻孔灌浆及锚固工程 (m^3)
1.2.14	马道修建	236.00									
1.2.15	马道硬化										
1.2.16	护脚墙工程										
1.3	锚拉挡墙		27.50			18.57		19.00	182.40		
1.3.1	基础开挖		27.50								
1.3.2	C25混凝土挡土墙										
1.3.3	泄水管					18.57					
1.3.4	伸缩缝										
1.3.5	锚拉挡墙钢筋制安										
1.3.6	木模板制作、安装、拆除										
1.3.7	锚杆钻孔								182.40		
1.3.8	Φ20mm L=9.6m锚杆制作安装							19.00			
1.3.9	支撑架钢筋										
1.3.10	锚头制作安装										
1.3.11	锚头模板制作										
1.4	护脚墙工程		531.75			38.00					
1.4.1	伸缩缝										
1.4.2	人工开挖基槽		225.00								
1.4.3	土方清运		225.00								
1.4.4	C25混凝土护脚墙										
1.4.5	护脚墙木模板制作安装拆除										

主要工程量汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	项目名称	土方工程 (m^2)	土方工程 (m^3)	其它工程 (m^3)	其它工程 (m^2)	其它工程 (m)	其它工程 (t)	钻孔灌浆及锚固工程 (根)	钻孔灌浆及锚固工程 (m)	钻孔灌浆及锚固工程 (t)	钻孔灌浆及锚固工程 (m^3)
1.4.6	碎石反滤层										
1.4.7	黏土隔水层		12.00								
1.4.8	墙底C20砼垫层										
1.4.9	非膨胀黏土回填		69.75								
1.4.10	Φ100pvc泄水管					38.00					
1.4.11	散水										
1.5	钢管桩工程		36.00		145.00				675.00	12.02	11.92
1.5.1	钻孔D170								675.00		
1.5.2	DN150钢管桩									12.02	
1.5.3	钢管桩钢筋制安										
1.5.4	M30水泥砂浆										11.92
1.5.5	C30混凝土冠梁										
1.5.6	木模板制作、安装、拆除										
1.5.7	冠梁φ16mm主筋										
1.5.8	人工开挖土方		18.00								
1.5.9	坡脚支护挡板				120.00						
1.5.10	不锈钢护栏				25.00						
1.5.11	土方清运		18.00								
1.5.12	伸缩缝										
1.6	锚钉挂网喷浆工程				2077.00	65.55			4938.00		207.70
1.6.1	Φ18mm钢筋，L=3m锚钉								2043.00		

主要工程量汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	项目名称	土方工程 (m^2)	土方工程 (m^3)	其它工程 (m^3)	其它工程 (m^2)	其它工程 (m)	其它工程 (t)	钻孔灌浆及锚固工程 (根)	钻孔灌浆及锚固工程 (m)	钻孔灌浆及锚固工程 (t)	钻孔灌浆及锚固工程 (m^3)
1.6.2	L=3m锚钉钻孔								2043.00		
1.6.3	Φ18mm钢筋，L=1.5m锚钉								426.00		
1.6.4	L=1.5m锚钉钻孔								426.00		
1.6.5	C6.5支承架钢筋										
1.6.6	C8mm@300钢筋网										
1.6.7	喷射C25砼										207.70
1.6.8	Φ60PVC排水管					65.55					
1.6.9	种植攀援植物										
1.6.10	脚手架				2077.00						
1.7	截排水工程		1487.73			61.00					
1.7.1	开挖A型排水沟沟槽		372.94								
1.7.2	开挖B型排水沟沟槽		230.25								
1.7.3	土方回填		321.84								
1.7.4	土方清运（人工装双胶轮车运）		281.35								
1.7.5	土方清运（人工装土）		281.35								
1.7.6	A型排水沟木模板										
1.7.7	B型排水沟木模板										
1.7.8	C20混凝土浇筑A型排水沟										
1.7.9	C20混凝土浇筑B型排水沟										
1.7.10	A型排水沟砂浆垫层										
1.7.11	B型排水沟砂浆垫层										

主要工程量汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	项目名称	土方工程 (m^2)	土方工程 (m^3)	其它工程 (m^3)	其它工程 (m^2)	其它工程 (m)	其它工程 (t)	钻孔灌浆及锚固工程 (根)	钻孔灌浆及锚固工程 (m)	钻孔灌浆及锚固工程 (t)	钻孔灌浆及锚固工程 (m^3)
1.7.12	A型排水沟伸缩缝										
1.7.13	B型排水沟伸缩缝										
1.7.14	C20混凝土浇筑消能池										
1.7.15	消能池砂浆垫层										
1.7.17	道路下方埋设塑料管道					61.00					
1.8	材料二次搬运			93.18			103.81				
1.8.1	人力搬运 搬运100m 钢材						103.81				
1.8.2	人力搬运 搬运100m 木材			93.18							
2	第二部分 施工临时工程				100.00						
2.1	房屋建筑工程				100.00						
2.1.1	施工仓库				100.00						
	合计	2186.00	7908.85	543.18	5364.00	183.12	103.81	357.00	8837.40	12.02	219.62

混凝土工程(t)	混凝土工程(m^3)	混凝土工程(m^2)	模板工程(m^2)	植被防护工程(m^2)	植被防护工程(株)	砌筑工程(m^3)
51.02	608.71	45.68	3873.45	1910.00	846.00	198.44
51.02	608.71	45.68	3873.45	1910.00	846.00	198.44
35.94	287.97	16.84	1683.78	1910.00		128.19
0.35						
						84.19
	252.57					
			1683.78			
35.59						
		16.84				
				1910.00		

混凝土工程(t)	混凝土工程(m^3)	混凝土工程(m^2)	模板工程(m^2)	植被防护工程(m^2)	植被防护工程(株)	砌筑工程(m^3)
	35.40					
						44.00
7.76	82.58	9.00	280.28			
	82.50					
		9.00				
7.74						
			278.00			
0.02						
	0.08					
			2.28			
	91.50	6.15	223.63			22.50
		6.15				
	61.50					
			223.63			

混凝土工程 (t)	混凝土工程 (m^3)	混凝土工程 (m^2)	模板工程 (m^2)	植被防护工程 (m^2)	植被防护工程 (株)	砌筑工程 (m^3)
						22.50
	7.50					
	22.50					
5.63	30.00	2.40	42.40			
4.26						
	30.00					
			42.40			
1.37						
		2.40				
1.68					846.00	

混凝土工程 (t)	混凝土工程 (m^3)	混凝土工程 (m^2)	模板工程 (m^2)	植被防护工程 (m^2)	植被防护工程 (株)	砌筑工程 (m^3)
0.51						
1.17						
					846.00	
	116.66	11.29	1643.36			47.75
			1029.08			
			614.28			
	73.95					
	41.45					
						32.15
						15.35

混凝土工程(t)	混凝土工程(m^3)	混凝土工程(m^2)	模板工程(m^2)	植被防护工程(m^2)	植被防护工程(株)	砌筑工程(m^3)
		7.28				
		4.01				
	1.26					
						0.25
51.02	608.71	45.68	3873.45	1910.00	846.00	198.44

主要材料用量汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

材料编码	名　　称	计量单位	数量	备注
64	电焊条	kg	571.48	
156	钢管	kg	18.73	
166	钢筋 Φ18	kg	14603.49	
167	钢筋 Φ20	kg	9622.86	
183	钢管 Φ100	m	163.07	
261	柴油	kg	5701.44	
262	汽油	kg	6669.16	
348	预埋铁件	kg	12116.93	
410	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.123	
516	混凝土柱	m^3	38.35	
562	油毛毡	m^2	153	
563	竹脚手板	m^2	354.22	
569	板枋材	m^3	0.36	
610	块石	m^3	47.52	
632	中砂	m^3	590.49	
633	细砂	m^3	20.30	
654	碎石	m^3	804.93	
671	圆木	m^3	0.07	
687	沥青	t	0.571	
1140	水泥 32.5	kg	75949.71	
1140A	水泥 32.5	t	1.311	
1141	水泥 42.5	kg	221190.50	
1141A	水泥 42.5	t	115.523	
B-2	不锈钢栏杆	m	25	
B-3	雨水箅子	套	1104	

工料汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	名　　称	单位	用量	单价	市场价	价差	合计	价差合计
	===人　　工===							
1	人工	工时	67497.39	8.96			604776.63	
	===人工合计===						604776.63	
	===材　　料===							
1	无缝钢管	kg	12382.66	4.40			54483.70	
2	沥青	kg	360.66	4.25			1532.80	
3	合金钻头	个	50.20	82.00			4116.02	
4	钻杆接头	个	15.53	58.00			900.45	
5	水泥 32.5	t	1.311	250	326.500	76.500	327.80	100.31
6	高分子材料板	m^2	0.3	31.86			9.56	
7	玻纤布	m	949.74	10.00			9497.38	
8	钢管 Φ100	m	163.07	42.36			6907.46	
9	钢筋 Φ22	kg	540.93	3	3.35	0.350	1622.79	189.33
10	碎石	m^3	175.99	30	85.98	55.980	5279.71	9851.93
11	PVC　管	m	186.78	14.62			2730.76	
12	土工布	m^2	199.46	5.00			997.31	
13	岩芯管	m	16.2	100.00			1620.00	
14	钻杆	m	19.26	107.00			2060.86	
15	黏土	m^3	12.36	0.50			6.18	
16	合金片	kg	3.06	315.00			963.14	
17	攀缘植物	株	862.92	3.00			2588.76	
18	雨水箅子	套	1104	102.00			112608.00	

工料汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	名　　称	单位	用量	单价	市场价	价差	合计	价差合计
19	速凝剂	t	3.884	10180.000			39539.02	
20	肥料	kg	46.53	4.80			223.34	
21	板枋材	m^3	0.36	800	970.80	170.800	288.00	61.49
22	杉杆	m^3	6.35	654.87			4158.42	
23	竹席	m^2	250	18.58			4645.00	
24	油毛毡	m^2	153	5.31			812.43	
25	圆木	m^3	0.07	840.71			60.53	
26	膨胀螺栓 M10×95	套	75	0.44			33.00	
27	钢管	kg	18.73	3	4.31	1.310	56.20	24.54
28	角钢	kg	22.8	3.68			83.90	
29	中砂	m^3	160.97	30	112.00	82.000	4829.02	13199.34
30	水泥 42.5	t	115.523	250	342.000	92.000	28880.68	10628.09
31	不锈钢栏杆	m	25	135.00			3375.00	
32	钢筋 Φ18	kg	14603.49	3	3.35	0.350	43810.47	5111.22
33	预埋铁件	kg	12116.93	6.02			72943.90	
34	锯材	m^3	87.40	1177.88			102946.43	
35	铁件	kg	801.42	5.65			4528.00	
36	混凝土柱	m^3	38.35	454.97			17446.81	
37	木柴	t	0.126	750.000			94.63	
38	煤	t	0.054	664.000			35.78	
39	沥青	t	0.571	4250.000			2428.70	
40	钢筋	t	54.631	3000	3428.000	428.000	163892.34	23381.97

工料汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	名　　称	单位	用量	单价	市场价	价差	合计	价差合计
41	铁丝	kg	222.65	4.70			1046.46	
42	电焊条	kg	571.48	6.50			3714.61	
43	水	m^3	4738.73	4.11			19476.20	
44	铁钉	kg	209.17	5.58			1167.15	
45	100型潜孔钻钻头	个	62.63	410.00			25677.23	
46	冲击器 CIR90	套	7.97	4190.00			33397.48	
47	石粉	t	0.214	151.000			32.29	
48	壤土	m^3	458.4	44.25			20284.20	
49	锚杆附件	kg	4069.44	3.50			14243.04	
50	尼龙安全网	m^2	252.98	6.20			1568.51	
51	无纺布12g/m^2	m^2	2005.5	2.00			4011.00	
52	钢筋 Φ20	kg	9622.86	3	3.35	0.350	28868.58	3368.00
53	块石	m^3	47.52	30	94.99	64.990	1425.60	3088.32
54	种籽	kg	1241.5	50.00			62075.00	
55	对角扣	个	1.95	5.75			11.22	
56	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.51	454.97			232.90	
57	竹脚手板	m^2	354.22	18.58			6581.43	
58	直角扣	个	8.52	6.37			54.30	
59	回转架	个	0.51	5.93			3.04	
60	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.123	3000	4891.060	1891.060	369.45	232.88
61	接缝砂浆M 30【粗砂换细砂】	m^3	20.76	201.33			4180.03	
62	抹灰砂浆 1:2	m^3	33.12	175.88			5825.15	

工料汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	名　　称	单位	用量	单价	市场价	价差	合计	价差合计
63	砌筑砂浆M 10【粗砂换中砂】	m^3	15.53	114.72			1781.83	
64	纯混凝土C20 2级配 32.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	1.30	126.84			165.14	
65	纯混凝土C30 2级配 42.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	30.9	132.39			4090.85	
66	纯混凝土C20 2级配 42.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	149.76	119.26			17860.62	
67	纯混凝土C20 2级配 32.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【水泥32.5换42.5】【粗砂换中砂】	m^3	36.46	114.93			4190.58	
68	纯混凝土C20 1级配 32.5水泥　粒径20mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	135.90	135.17			18369.36	
69	接缝砂浆M 30【水泥42.5换32.5】【粗砂换细砂】	m^3	0.81	228.83			185.22	
70	纯混凝土C25 2级配 42.5水泥　粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换中砂】	m^3	408.55	126.84			51820.42	
	===材料合计===						1036073.18	69237.42
	===机　　械===							
1	双胶轮车	台时	1460.30	0.90			1314.27	
2	推土机功率 59 kW	台时	15.40	71.01			1093.42	
3	自卸汽车载重量 3.5 t	台时	337.13	46.61			15713.40	
4	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	136.23	43.84			5972.32	
5	灰浆搅拌机	台时	376.23	18.55			6979.10	
6	灌浆泵 中低压 砂浆	台时	80.33	38.42			3086.09	
7	OZJ-100 型潜孔钻	台时	2274.33	100.97			229638.70	

工料汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	名　　称	单位	用量	单价	市场价	价差	合计	价差合计
8	载重汽车载重量 5.0 t	台时	86.88	51.88			4507.30	
9	塔式起重机起重量 6.0 t	台时	4.37	69.93			305.65	
10	交流电焊机 25 kVA	台时	757.49	8.99			6809.83	
11	对焊机电弧型 150 kVA	台时	17.48	76.52			1337.81	
12	钢筋弯曲机　Φ6 ～ 40	台时	67.66	17.29			1169.84	
13	钢筋切断机功率 20 kW	台时	26.33	24.62			648.37	
14	钢筋调直机 功率 4 ～ 14 kW	台时	29.99	20.48			614.14	
15	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	263.23	2.00			526.46	
16	混凝土搅拌机出料 0.40m^3	台时	319.69	26.25			8391.86	
17	单斗挖掘机液压斗容 1.0m^3	台时	48.45	133.42			6464.27	
18	自卸汽车载重量 5.0 t	台时	519.96	55.05			28623.69	
19	圆盘锯	台时	176.24	27.17			4788.49	
20	双面刨床	台时	147.19	19.04			2802.52	
21	汽车起重机　起重量 5.0 t	台时	449.32	66.93			30073.00	
22	载重汽车载重量 4.0 t	台时	2.56	50.13			128.31	
23	客土喷播机型号 KT72-8000	台时	114.6	61.18			7011.23	
24	载重汽车载重量(t) 5.0	台时	114.6	51.88			5945.45	
25	砂浆搅拌机出料 0.4m^3	台时	2.79	18.36			51.30	
26	混凝土输送泵输出量 30.0 m^3/h	台时	7.59	89.93			682.57	
27	风（砂）水枪耗风量6.0m^3/min	台时	9.24	43.84			405.08	
28	电钻功率 2 kW	台时	20.22	10.65			215.32	
29	风（砂）水枪耗风量 (m^3/min) 6.0	台时	17.94	43.84			786.49	

工料汇总表

工程名称：南宁市隆安县城厢镇良安村内温屯滑坡地质灾害治理工程

序号	名　　称	单位	用量	单价	市场价	价差	合计	价差合计
30	蛙式夯实机功率 2.8 kW	台时	56.39	20.53			1157.67	
31	地质钻机 150 型	台时	516.95	44.44			22973.26	
32	普通车床规格Φ250 ～ 400	台时	120.22	23.81			2862.44	
33	立式钻床规格Φ25	台时	300.55	16.99			5106.34	
34	汽车起重机　起重量 20.0 t	台时	10.22	134.07			1370.41	
35	300 型地质钻机	台时	198.11	48.40			9588.54	
36	灌浆泵（中低压泥浆）	台时	18.60	38.92			723.73	
37	氩弧焊机 ≤ 500A	台时	0.58	28.12			16.17	
38	风（砂）水枪耗风量 6m/min3	台时	81.22	43.84			3560.51	
39	灌浆泵（中低压砂浆）	台时	283.27	38.42			10883.29	
40	手持式风镐（铲）	台时	415.4	20.81			8644.47	
41	强制式混凝土搅拌机　出料 0.25m^3	台时	110.18	25.81			2843.87	
42	混凝土喷射机生产率　4　～ 5 m /h3	台时	110.18	96.81			10667.00	
43	胶带输送机固定式(带宽 × 带长，800 mm×30 m)	台时	110.18	26.54			2924.31	
44	风（砂）水枪耗风量 6.0m/min3	台时	59.90	43.84			2625.81	
	===机械合计===						462034.07	
	===总　　计===						2102883.88	69237.42